



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม

ที่ อต ๕๒๓๐๓/

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


เรื่อง เห็นชอบบัญชีราคากลาง โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ต่อจากของเดิมถึงทำนบกั้นน้ำฯ


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านนาขาม


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม ที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าพร้อมคณะฯ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง โดยทำหน้าที่คำนวณราคางานก่อสร้างตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังฯ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ รายการโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ต่อจากของเดิมถึงทำนบกั้นน้ำฯ งบประมาณตามราคากลาง ๙๗๕,๔๐๐.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)


บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคาโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน และสูตรการปรับราคาตามหลักวิชาการช่าง ประเภทงานคูและบ่อพัก คสล. สูตรค่า K (ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อจะได้ให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยืนยงค์ เกตุวงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชยยุทธ รอดมัน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนาวุฒิ ใจคำสีบ)

คำสั่งนายกเทศมนตรี..........

(ลงชื่อ)..........นายกเทศมนตรี
(นายบาล สุวรรณสารักษ์)

บัญชีราคากลาง

สรุปผลบัญชีราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ต่อจากของเดิมถึงทำนบกั้นน้ำ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 350 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร พร้อมทางข้าม 4 จุด

สถานที่ก่อสร้าง ต่อจากของเดิมถึงทำนบกั้นน้ำ ชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม




กำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63

ลำดับที่	รายการ	รวม	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	งานลำเหมือง คสล.	729,340.55	1.3375	975,492.99	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		975,492.99	
		คิดเป็นเงินประมาณ		975,400.00	
(ตัวอักษร) (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

สูตรค่า K งานคูและบ่อพัก คสล. สูตร $k_{3.5} = 0.35 + 0.20 * I_o + 0.15 * C_t / C_o + 0.15 * M_t / M_o + 0.15 * S_t / S_o$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ
(นายนิยงค์ เกตุวงศ์)
2.  กรรมการ
(นายยงยุทธ รอดมัน)
3.  กรรมการ
(นายธนาวุฒิ ใจคำสีบ)

บัญชีราคากลาง

บัญชีราคากลางงานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลบ้านดำนานาม ตำบลบ้านดำนานาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โครงการก่อสร้าง ลำเหมือง คลส. ต่อจากของเดิมถึงทำนบกั้นน้ำ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมทางข้าม 4 จุด
สถานที่ก่อสร้าง ต่อจากของเดิมถึงทำนบกั้นน้ำ ชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดำนานาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน		
1	งานลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ดั้งเดิม	214.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	21,205.80	21,205.80	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	22.750	ลบ.ม.	400.00	9,100.00	99.00	2,252.25	11,352.25	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	22.750	ลบ.ม.	1,794.39	40,822.37	306.00	6,961.50	47,783.87	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	175.00	ลบ.ม.	1,869.16	327,103.00	306.00	53,550.00	380,653.00	
	1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB ϕ 9 มม.	7.18	ตัน	21,297.82	152,918.35	3,401.00	24,419.18	177,337.53	
	1.6 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	210.00	กก.	40.19	8,439.90	-	-	8,439.90	
	1.7 งานไม้แบบ	148.00	พ ³	405.00	59,940.00	-	-	59,940.00	
	1.8 ค่าแรงประกอบแบบ	148.00	ตร.ม.	-	-	133.00	19,684.00	19,684.00	
	1.9 ตะปู	70.00	กก.	42.06	2,944.20	-	-	2,944.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							729,340.55	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



1. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยืนยงค์ เกตุวงศ์)



2. กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐ รอดมัน)

3. กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวุฒิ ใจคำสีป)