



ประกาศเทศบาลตำบลบางซุด

เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงขุดลอกคูทึงน้ำ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ สาย

ด้วยเทศบาลตำบลบางซุด มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงขุดลอกคูทึงน้ำ หมู่ ๔ ระยะทางยาวรวม ๔,๐๕๐ เมตร จำนวน ๒ สาย ตามรายละเอียดดังนี้

สายที่ ๑ บริเวณนายนายซ็อน ถึงนายนายปรีชา กันภูมิ ระยะยาว ๒,๑๕๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร

สายที่ ๒ บริเวณที่นายนายโป่ง จันทร์หอม ถึงนายนายวิเชียร แวนสุข ระยะยาว ๑,๙๐๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน กำหนดราคาากลาง ในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๙๖,๗๐๐.- (เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ที่ แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายอุจจิน กัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงชุดลอกคูทิ้งน้ำ หมู่ ๔ จำนวน ๒ สาย
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนางขุด
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๖,๗๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทางยาวรวม ๔,๐๕๐ เมตร.ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๙๖,๗๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ..แบบสรุปรวคากลางงานปรับปรุง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ พันจ่าเอกสุพจน์ หมื่นกล้า..... ปลัดเทศบาล..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายเทพเทวา คงมะกล้า..... รองปลัดเทศบาล..... กรรมการ
- ๗.๓ นายอัษฎางค์ คำประวัตติ..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ

ปรับปรุงชุดลอกคู่อูทึงน้ำ จำนวน 2 สาย ระยะทางยาวรวม 4,050 เมตร

ตามรายละเอียดตารางงานที่กำหนดไว้

หมู่ที่ 4 ตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท

เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท

กองช่างเทศบาลตำบลบางซุด

นายภานุพงษ์ เทียนชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

จุดดำเนินการปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุง

ส่วนราชการ

หน่วยงานประมาณการ

ประมาณการ

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงชุดลอกคู่อูทึงน้ำ ระยะยาว 2,150 เมตร	1,573	ลบ.ม.	-	-	27.15	42,693.38	42,693.38	
	บริเวณนายนายชื่อน ถึง นายนายวีธา กันภูมิ								
	สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.90 ม.								
	สภาพขุดใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.30 ม.								
2	ปรับปรุงชุดลอกคู่อูทึงน้ำ ระยะยาว 1,900 เมตร	1,758	ลบ.ม.	-	-	27.15	47,716.13	47,716.13	
	บริเวณที่นายนายโป่ง จันทร์หอม ถึง นายนายวิเชียร แวนสุข								
	สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย 1.75 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.								
	สภาพขุดใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.30 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.30 ม.								
	รวมราคาค่าจ้างเหมาขุดทั้งหมด							90,409.50	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายภานุพงษ์ เทียนชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา
จุดดำเนินการปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
ส่วนราชการ
หน่วยงานประมาณการ
ประมาณการ
ประมาณราคาเมื่อ

ปรับปรุงชุดลอกคูทึ่งน้ำ จำนวน 2 สาย ระยะทางยาวรวม 4,050 เมตร
ตามรายละเอียดตารางงานที่กำหนดไว้
หมู่ที่ 4 ตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท
เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท
กองช่างเทศบาลตำบลบางซุด
นายภานุพงษ์ เทียนชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการสิ่งก่อสร้าง	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	90,409.50	1.0700	96,738.17	
	เงินไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			96,738.17	
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ (-กำหนดขึ้นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			96,700.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายภานุพงษ์ เทียนชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ. ประธานกรรมการ

(สุพจน์ หมั่นกล้า)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเทพเทวา คงมะกล้า)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัยวัฒน์ คำประวัต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอุงเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด