



ประกาศเทศบาลตำบลบางซุด  
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงชุดลอกคูหึ่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๗ สาย

ด้วย เทศบาลตำบลบางซุด มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงชุดลอกคูหึ่งน้ำ หมู่ ๑๐ ระยะทางยาวรวม ๑๐,๓๑๐ เมตร จำนวน ๗ สาย ตามรายละเอียดดังนี้

สายที่ ๑ บริเวณบ้านนายอิทธิพล มั่นปาน ถึงคลองสำโรง ระยะยาว ๑,๖๐๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร

สายที่ ๒ บริเวณนายเสนทร์ แทนรอด ถึงคลองสำโรง ระยะยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร

สายที่ ๓ บริเวณบ้านนายช่างพจน์ เณรแดง ถึงคลองสำโรง ระยะยาว ๒,๓๐๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร

สายที่ ๔ บริเวณนางตันหยง ม่วงสังข์ ถึงคลองสำโรง ระยะยาว ๙๗๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร

สายที่ ๕ บริเวณนายเสนทร์ แทนรอด ถึงคลองสำโรง ระยะยาว ๗๕๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร

สายที่ ๖ บริเวณนายเจน แก้วเกตุ ถึงคลองสำโรง ระยะยาว ๑,๑๐๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร

สายที่ ๗ บริเวณนางสาวธัญปณี ปานน้อย ถึงคลองสำโรง ระยะยาว ๑๕๐๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน กำหนดราคากลาง ในการปรับปรุงครั้งนี้จำนวน ๒๖๓,๐๐๐.- (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายอุจจิน กัดตสุข)  
นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงชุดลอกคูทิ้งน้ำ หมู่ ๑๐ จำนวน ๗ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนางพุด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๖๓,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทางยาวรวม ๑๐.๓๑๐ เมตร.ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....เป็นเงิน .....๒๖๓,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ .แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ . พันจ่าเอกสุพจน์ หมื่นกล้า..... ปลัดเทศบาล..... ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ . นายเทพเทวา คงมะกล้า..... รองปลัดเทศบาล..... กรรมการ
  - ๗.๓ . นายฉัฐฉาน คำประวัตติ..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ

ปรับปรุงชุดลอกคู่อีกทั้งน้ำ จำนวน 7 สาย ระยะทางยาวรวม 10,310 เมตร

ตามรายละเอียดตารางงานที่กำหนดไว้

หมู่ที่ 10 ตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท

เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท

กองช่างเทศบาลตำบลบางซุด

นายภาณุพงษ์ เทียนชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

จุดดำเนินการปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุง

ส่วนราชการ

หน่วยงานประมาณการ

ประมาณการ

ประมาณราคามือ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงชุดลอกคู่อีกทั้งน้ำ ระยะยาว 1,600 เมตร	1,392	ลบ.ม.	-	-	27.15	37,792.80	37,792.80	
	บริเวณบ้านนายอิทธิพล มั่นปาน ถึง คลองลำโรง								
	สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.								
	สภาพขุดใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.20 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.								
2	ปรับปรุงชุดลอกคู่อีกทั้งน้ำ ระยะยาว 2,100 เมตร	1,869	ลบ.ม.	-	-	27.15	50,743.35	50,743.35	
	บริเวณนายแสนที่ แทนรอด ถึง คลองลำโรง								
	สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.10 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.								
	สภาพขุดใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.								
3	ปรับปรุงชุดลอกคู่อีกทั้งน้ำ ระยะยาว 2,300 เมตร	1,807	ลบ.ม.	-	-	27.15	49,060.05	49,060.05	
	บริเวณบ้านนายช่างพจน์ เณรแดง ถึง คลองลำโรง								
	สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย 1.70 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.75 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.								
	สภาพขุดใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.								
4	ปรับปรุงชุดลอกคู่อีกทั้งน้ำ ระยะยาว 970 เมตร	910	ลบ.ม.	-	-	27.15	24,706.50	24,706.50	
	บริเวณนายช่างต้นทอง ม่วงตั้ง ถึง คลองลำโรง								
	สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย 1.60 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.70 ม. ลึกเฉลี่ย 0.75 ม.								
	สภาพขุดใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.								
5	ปรับปรุงชุดลอกคู่อีกทั้งน้ำ ระยะยาว 740 เมตร	666	ลบ.ม.	-	-	27.15	18,081.90	18,081.90	
	บริเวณนายแสนที่ แทนรอด ถึง คลองลำโรง								

	สภาพเดิม ปากตุกว้างเฉลี่ย 1.65 ม. ก้นตุกว้างเฉลี่ย 0.75 ม. ลึกเฉลี่ย 0.75 ม.									
	สภาพขุดใหม่ ปากตุกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นตุกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.									
6	ปรับปรุงขุดลอกตื้นน้ำ ระยะยาว 1,100 เมตร	1,052	ลบ.ม.	-	27.15	28,561.80	28,561.80			
	บริเวณบานายเงิน แคว้นหือ รัง คลองตำโกรก									
	สภาพเดิม ปากตุกว้างเฉลี่ย 1.55 ม. ก้นตุกว้างเฉลี่ย 0.70 ม. ลึกเฉลี่ย 0.75 ม.									
	สภาพขุดใหม่ ปากตุกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นตุกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.									
7	ปรับปรุงขุดลอกตื้นน้ำ ระยะยาว 1,500 เมตร	1,362	ลบ.ม.	-	27.15	36,978.30	36,978.30			
	บริเวณนางนางสาวฐาปณี ปานน้อย ถึง คลองตำโกรก									
	สภาพเดิม ปากตุกว้างเฉลี่ย 1.80 ม. ก้นตุกว้างเฉลี่ย 0.75 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.									
	สภาพขุดใหม่ ปากตุกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นตุกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.									
	รวมราคาค่าจ้างเหมาขุดทั้งหมด									245,924.70

ลงชื่อ นาย..... ผู้ประมาณราคา

(นายภานุพงษ์ เทียนชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงชุดลอกคูทึ่งน้ำ จำนวน 7 สาย

ระยะทางยาวรวม 10,310 เมตร

จุดดำเนินการปรับปรุง

ตามรายละเอียดตารางงานที่กำหนดไว้

สถานที่ปรับปรุง

หมู่ที่ 10 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานประมาณการ

กองช่างเทศบาลตำบลบางซุด

ประมาณการ

นายภานุพงษ์ เทียนชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการสิ่งก่อสร้าง	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	ประเภทงานชลประทาน	245,924.70	1.0700	263,139.43	
	เงินใน % Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			263,139.43	
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ (-สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)			263,000.00	

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุพงษ์ เทียนชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ. ....ประธานกรรมการ

(สุพจน์ ทุมื่นกล้า)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายเทพเทวา คงมะกล้า)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายอัยวัฒน์ คำประวดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายดุจเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด