



ประกาศเทศบาลตำบลบางซุด  
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงชุดลอกคูหึ่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ สาย

ด้วยเทศบาลตำบลบางซุด มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงชุดลอกคูหึ่งน้ำ หมู่ ๑๒ ระยะทางยาวรวม ๑,๙๐๐ เมตร จำนวน ๑ สาย ตามรายละเอียดดังนี้

สายที่ ๑ บริเวณนาผู้ใหญ่สมคิด นาเอก ถึงนายไฟโรจน์ ม่วงคำ ระยะยาว ๑,๙๐๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน กำหนดราคาากลาง ในการก่อสร้างครั้งนี้จำนวน ๕๒,๘๐๐.- (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายอุงเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงชุดลอกคูทิ้งน้ำ หมู่ ๑๒ จำนวน ๑ สาย
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนางพุด
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๒,๘๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทางยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร.ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๕๒,๘๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ .แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ พันจ่าเอกสุพจน์ หมั่นกล้า..... ปลัดเทศบาล..... ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายเทพเทวา คงมะกล้า..... รองปลัดเทศบาล..... กรรมการ
  - ๗.๓ นายอักษฎวงศ์ คำประวัตติ..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ

ปรับปรุงขุดลอกคูคลองน้ำ จำนวน 1 สาย ระยะทางยาวรวม 1,900 เมตร  
 ตามรายละเอียดตารางงานที่กักหนวดไว้  
 หมู่ที่ 12 ตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท  
 เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท  
 กองช่างเทศบาลตำบลบางซุด  
 นายภาณุพงษ์ เทียนชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา  
 จุดดำเนินการปรับปรุง  
 สถานที่ปรับปรุง  
 ส่วนราชการ  
 หน่วยงานประมาณการ  
 ประมาณการ  
 ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงขุดลอกคูคลองน้ำ ระยะยาว 1,900 เมตร	1,820	ลบ.ม.	-	-	27.15	49,413.00	49,413.00	
	บริเวณนาผู้ใหญ่สมคิด นาเอก ถึง นายไพโรจน์ ม่วงคำ								
	สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย 1.55 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.10 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.								
	สภาพขุดใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.20 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.								
	รวมราคาค่าจ้างเหมาขุดทั้งหมด							49,413.00	

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณราคา

(นายภาณุพงษ์ เทียนชัย)  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงชุดลอกคูทึ่งน้ำ จำนวน 1 สาย

ระยะทางยาวรวม 1,900 เมตร

จุดดำเนินการปรับปรุง

ตามรายละเอียดตารางงานที่กำหนดไว้

สถานที่ปรับปรุง

หมู่ที่ 12 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานประมาณการ

กองช่างเทศบาลตำบลบางซุด

ประมาณการ

นายภานุพงษ์ เทียนชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการสิ่งก่อสร้าง	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	49,413.00	1.0700	52,871.91	
	เลื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			52,871.91	
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ (-ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			52,800.00	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายภานุพงษ์ เทียนชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ. .... ประธานกรรมการ

(สุพจน์ หมั่นกล้า)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเทพเทวา คงมะกล้า)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอัฐฉานต์ คำประวัตติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายดุจเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด