



ประกาศเทศบาลตำบลบางซุด
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงขุดลอกคูนาส่งน้ำ หมู่ ๓ จำนวน ๒ สาย

ด้วยเทศบาลตำบลบางซุด มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงขุดลอกคูนาส่งน้ำ หมู่ ๓ ระยะทางยาวรวม ๒,๓๒๐ เมตร จำนวน ๒ สาย ตามรายละเอียดดังนี้

สายที่ ๑ บริเวณต่อจากคูตาดคอนกรีต ถึงคลองสำโรง ระยะยาว ๔๒๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร

สายที่ ๒ บริเวณเข็คท่าขลาย ถึงคลองสำโรง ระยะยาว ๑,๙๐๐ เมตร ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน กำหนดราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้จำนวน ๖๒,๘๐๐.- (หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงชุดดอกคูนาส่งน้ำ หมู่ ๓ จำนวน ๒ สาย
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนางพูน
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๒,๘๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทางยาวรวม ๒,๓๒๐ เมตร.ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๖๒,๘๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ พันจ่าเอกสุพจน์ หนี้นกแก้ว..... ปลัดเทศบาล..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายเทพเทวา คงนงกล้า..... รองปลัดเทศบาล..... กรรมการ
- ๗.๓ นายอัครวัฒน์ คำประวัตติ..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ

ปรับปรุงชุดลอกคูน้ำจำนวน 2 สาย ระยะทาง 2,320 เมตร

รายการประมาณราคา

จุดดำเนินการปรับปรุง

สถานีที่ปรับปรุง

ส่วนราชการ

หน่วยงานประมาณการ

ประมาณการ

ประมาณราคาเมื่อ

ตามรายละเอียดตารางงานที่กำหนดไว้

หมู่ที่ 3 ตำบลบางซุด อำเภอศรีนครบุรี จังหวัดชัยนาท

เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอศรีนครบุรี จังหวัดชัยนาท

กองช่างเทศบาลตำบลบางซุด

นายภานุพงษ์ เทียนชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงชุดลอกคูส่งน้ำ ระยะยาว 420 เมตร	407	ลบ.ม.	-	-	27.15	11,050.05	11,050.05	
	บริเวณต่อจากคูคาคอนกรีต ถึง คลองลำโรง								
	สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย 1.60 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.								
	สภาพขุดใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.20 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.								
2	ปรับปรุงชุดลอกคูส่งน้ำ ระยะยาว 1,900 เมตร	1,758	ลบ.ม.	-	-	27.15	47,716.13	47,716.13	
	บริเวณวัดท่าทราย ถึง คลองลำโรง								
	สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย 1.75 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.								
	สภาพขุดใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.30 ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.30 ม.								
	รวมราคาจ้างเหมาขุดทั้งหมด							58,766.18	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายภานุพงษ์ เทียนชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา
จุดดำเนินการปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
ส่วนราชการ
หน่วยงานประมาณการ
ประมาณการ
ประมาณราคาเมื่อ

ปรับปรุงชุดลอกคูน้ำส่งน้ำจำนวน 2 สาย ระยะทาง 2,320 เมตร
ตามรายละเอียดตารางงานที่กำหนดไว้
หมู่ที่ 3 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กองช่างเทศบาลตำบลบางซุด
นายภานุพงษ์ เทียนชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการสิ่งก่อสร้าง	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	58,766.18	1.0700	62,879.81	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			62,879.81	
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ (-หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			62,800.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายภานุพงษ์ เทียนชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ. ประธานกรรมการ

(สุพจน์ ใจมั่นกล้า)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเทพเทวา คงมะกล้า)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัมฤงศ์ คำประวัต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายอุงเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด