



ประกาศเทศบาลตำบลบางซุด
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ ๗ สายประชาอาสา ๑
ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงนายประยูร หมวกศรี

ด้วยเทศบาลตำบลบางซุด มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายประชาอาสา ๑ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงนายประยูร หมวกศรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตารางเมตร และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖๐ วัน กำหนดราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายอุเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายประชาอาสา ๑. ต่อจากถนนคอนกรีต...
เดิม ถึงนายประยูร ทมวกศรี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางซุด.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร.....
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตารางเมตร.....
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖๐ วัน.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ พันจ่าเอกสุพจน์ หมั่นกล้า..... ปลัดเทศบาล..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายเทพเทวา คงมะกล้า..... รองปลัดเทศบาล..... กรรมการ
- ๗.๓ นายอัษฎางค์ คำประวัตติ..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายประชาอาสา 1 ปร.5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 315.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 945.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	497,401.89	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	497,401.89	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	497,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.315 กม.

ลงชื่อประมาณราคา

(นายโชคชัย แผงดิษฐ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้นำราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ พ.จ.อ.ประธานฯ

(สุพจน์ หมื่นกล้า)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อกรรมการ

(นายเทพเหว้า คงมะกล้า)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อกรรมการ

(นายอัมภางค์ คำประวัตติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบางซุด
เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายอุงเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายประชาอาสา 1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 แบบเลขที่

ปร.4

คำนวณราคากลางโดย นายโชคชัย แฝงดิษฐ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานหรือวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดคอ (ไม่มี)	ตร.ม.	-					
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	945.00	1.65	1,559.25	1.3607	2.25	2,121.67
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	47.25	368.41	17,407.37	1.3607	501.30	23,686.21
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	945.00	346.60	327,537.00	1.3607	471.62	445,679.60
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	202.18	606.54	1.3607	275.11	825.32
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	90.00	124.55	11,209.50	1.3607	169.48	15,252.77
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับปรับเกลี่ยแต่ง+ทางเชื่อมถนน	ลบ.ม.	25.20	286.86	7,228.87	1.3607	390.33	9,836.32
รวมค่าก่อสร้าง								497,401.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

365,548.53

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607


 นายอัทธพงศ์ ศักดิ์ประภาต
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายประชาอาสา 1
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตพื้นที่ ปกติ
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564

ราคาน้ำมันโกล่า 24.50 บาท /ลิตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้นลง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	-	29.00	41.25	80.00	4,100.00	4,221.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	-	29.00	41.25	80.00	4,100.00	4,221.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	-	29.00	41.25	80.00	3,300.00	3,421.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	-	29.00	41.25	80.00	3,300.00	3,421.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	20,093.46	29.00	41.25	80.00	2,900.00	23,114.71	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	-	29.00	41.25	80.00	3,300.00	3,421.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	-	29.00	41.25	80.00	3,300.00	3,421.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	-	29.00	41.25	80.00	2,900.00	3,021.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	-	29.00	41.25	80.00	2,900.00	3,021.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
10	Wire Mesh ๑ 4 มม.๑ 20 x 20 cm.	บ./ตร.ม.	21.50	-	-	-	-	21.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,383.18	29.00	41.25	50.00	-	2,474.43	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก อ.เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	21,619.30	269.00	379.29	35.00	-	22,033.59	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	21,355.96	269.00	379.29	25.00	-	21,760.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	21,122.63	269.00	379.29	25.00	-	21,526.92	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	34,299.29	221.00	311.61	35.00	-	34,645.90	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สุเนิน อ.นครราชสีมา
17	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	-	60.00	118.56	-	-	118.56	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	-	60.00	118.56	-	-	118.56	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	-	60.00	118.56	-	-	118.56	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	60.00	118.56	-	-	118.56	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	-	60.00	118.56	-	-	118.56	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
23	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	29.00	94.13	-	-	94.13	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	200.00	12.00	39.99	-	-	239.99	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก บ่อทรายภูเขา
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	27.00	51.00	164.24	30.25	(ค่าชุด-ขน)	221.49	รถบรรทุก 10 ล้อ	เขาราวเทียนทอง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	-	5.00	20.13	30.25	(ค่าชุด-ขน)	50.38	รถบรรทุก 10 ล้อ	บริเวณใกล้สถานที่ก่อสร้าง
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	2.00	13.35	20.47	(ค่าชุด-ขน)	33.82	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ชัยนาท
28	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
29	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	2,009.35	-	-	-	-	2,009.35	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
30	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
31	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 420 กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
32	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	22.00	20.15	-	-	20.15	รถบรรทุก 10 ล้อ	หจก.จันเสน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
33	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	22.00	30.22	-	-	30.22	รถบรรทุก 10 ล้อ	หจก.จันเสน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
34	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	22.00	40.30	-	-	40.30	รถบรรทุก 10 ล้อ	หจก.จันเสน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
35	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	22.00	53.73	-	-	53.73	รถบรรทุก 10 ล้อ	หจก.จันเสน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
36	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	22.00	96.72	-	-	96.72	รถบรรทุก 10 ล้อ	หจก.จันเสน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
37	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	29.00	147.06	-	-	147.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
38	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	29.00	235.29	-	-	235.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
39	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	487.12	-	-	-	-	487.12	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
40	ไม้ขัดยาง หนา 4 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
41	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
42	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	ราคาสิบ
43	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	ราคาสิบ
44	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
45	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
46	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
47	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
48	ตะปู	กก.	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

นายประจักษ์ งามประเสริฐ
ผู้อำนวยการโครงการ

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. คอนกรีตผสมเสร็จ	-	-	2,009.35	-	
2. ค่าแรงเท	391.00	391.00	0.00	306.00	
รวม	391.00	391.00	2,009.35	306.00	

ตารางแสดงชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยต่ำสุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ชนิดของคอนกรีต	จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. (เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า	แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่ อายุ 28 วัน (กก./ซม.)	
		ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.	ทรงกระบอก Ø 15x30 ซม.
ค 1	290	180	145
ค 2	320	240	200
ค 3	350	300	250
ค 4	400	420	350

ไม้แบบ


ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ.	@	487.12	=	487.12	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	0.00	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น (ขนาด ๑ 4" x 4.00 ม.)	@	0.00	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25 กก.	@	0.00	=	0.00	บาท/ตร.ม.
					รวม	= 487.12 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก	487.12	/	4.00	=	121.78	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้				=	0.00	บาท/ตร.ม.
					รวม	= 254.78 บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก	487.12	/	5.00	=	97.42	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้				=	0.00	บาท/ตร.ม.
					รวม	= 230.42 บาท/ตร.ม.


 นายชัยภูมิต คัมภระวิจิ
 ผู้อำนวยการกองช่าง