



ประกาศเทศบาลตำบลบางซุด
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ ๘ ช่วงที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านนางชะลอ กรรมมาบุตรณ์
ช่วงที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ เกลี้ยงงาม

ด้วยเทศบาลตำบลบางซุด มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ ช่วงที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านนางชะลอ กรรมมาบุตรณ์ ช่วงที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ เกลี้ยงงาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖๐ วัน กำหนดราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๓๑,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมที่แนบ มาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายอุงเงิน กลัดสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ ช่วงที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านนางชะลอ.....
 ธรรมดาสรณ์ ช่วงที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ เกตุยงาม.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางซุด.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๐๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร.....
 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร และมีคุณลักษณะ
 เฉพาะตรงตามที่กำหนด ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒๐ วัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐.- บาท.....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๗.๑ พันจ่าเอกสุพจน์ หมั่นกล้า.....ปลัดเทศบาล.....ประธานกรรมการ
 ๗.๒ นายเทพเทวา คงมะกล้า.....รองปลัดเทศบาล.....กรรมการ
 ๗.๓ นายอัมภวนต์ คำประวัตติ.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ปร.5
 สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนางชะลอ ธรรมานุสรณ์ ช่วงที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ เกลี้ยงงาม หมู่ที่ 8 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	31,304.89	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	31,304.89	
	คิดเป็นราคากลาง (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	31,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.012 กม.

ลงชื่อประมาณราคา

(นายโชคชัย แห่งดิษฐ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้นำราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ พ.จ.อ.ประธานฯ

(สุพจน์ หมื่นกล้า)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อกรรมการ

(นายเทพทเวา คงมะกล้า)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อ.....

(นายดุจเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎางค์ คำประวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ปร.4
 สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนางชะลอ ธรรมชาติ หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ เกียรติงาม หมู่ที่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางพูด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 แบบเลขที่ 0
 จำนวนราคากลางโดย นายโชคชัย แห่งดิษฐ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	48.00	67.31	3,230.88	1.3607	91.59	4,396.26	
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-						
2	งานดิน								
	2.1 งานถมป่าและขุดคอ (ไม่มี)	ตร.ม.	-						
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	10.33	-	1.3607	14.06	-	
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.							
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.							
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.							
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	2.40	372.86	894.86	1.3607	507.35	1,217.64	
4	งานผิวทาง								
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	48.00	344.88	16,554.24	1.3607	469.28	22,525.35	
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-						
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-						
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-						
5	งานไหล่ทาง								
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้สั้แต่ง+ทางเชื่อมถนน	ลบ.ม.	8.00	290.81	2,326.48	1.3607	395.71	3,165.64	
								รวมค่าก่อสร้าง	31,304.89

23,006.46

รวมค่าก่อสร้าง


1,116,399

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

23,006.46

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607


 นายโชคชัย แห่งดิษฐ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปรายชื่อวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
อยู่ในท้องที่จังหวัด
เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก
จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
ช่วงที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนางชะลอ กรรมาบุตร ช่วงที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ เกื้องาม หมู่ที่ 8 ตำบลบางซุด อำเภอสรบุรี จังหวัดชัยนาท
เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอสรบุรี จังหวัดชัยนาท
เขตฝนตก ปกติ
ราคาน้ำมันโซล่า 24.50 บาท/ลิตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
5 ม.ค. 2564

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	-	30.00	42.65	80.00	4,100.00	4,222.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	-	30.00	42.65	80.00	4,100.00	4,222.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	-	30.00	42.65	80.00	3,300.00	3,422.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	-	30.00	42.65	80.00	3,300.00	3,422.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	20,093.46	30.00	42.65	80.00	2,900.00	23,116.11	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	-	30.00	42.65	80.00	3,300.00	3,422.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	-	30.00	42.65	80.00	3,300.00	3,422.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	-	30.00	42.65	80.00	2,900.00	3,022.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	-	30.00	42.65	80.00	2,900.00	3,022.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
10	Wire Mesh ๑ 4 มม.๑ 20 x 20 cm.	บ./ตร.ม.	21.50	-	-	-	-	21.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,383.18	30.00	42.65	50.00	-	2,475.83	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก อ.เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	21,619.30	269.00	379.29	35.00	-	22,033.59	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	21,355.96	269.00	379.29	25.00	-	21,760.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	21,122.63	269.00	379.29	25.00	-	21,526.92	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	34,299.29	221.00	311.61	35.00	-	34,645.90	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
17	หินปูน	บ./ลบ.ม.	-	77.00	151.90	-	-	151.90	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	-	77.00	151.90	-	-	151.90	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	-	77.00	151.90	-	-	151.90	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	77.00	151.90	-	-	151.90	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	-	77.00	151.90	-	-	151.90	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
23	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	30.00	97.34	-	-	97.34	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	200.00	13.00	43.17	-	-	243.17	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก บ่อทรายนุกา
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	27.00	52.00	167.40	30.25	(ค่าขุด-ขน)	224.65	รถบรรทุก 10 ล้อ	เขาราวเทียนทอง อ.เมือง จ.ชัยนาท
26	วัสดุค้ำค้ำเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	-	5.00	20.13	30.25	(ค่าขุด-ขน)	50.38	รถบรรทุก 10 ล้อ	บริเวณใกล้สถานที่ก่อสร้าง
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	2.00	13.35	20.47	(ค่าขุด-ขน)	33.82	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ชัยนาท
28	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
29	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	2,009.35	-	-	-	-	2,009.35	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
30	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
31	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 420 กก./ตร.ม.	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
32	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ขึ้น 3	ท่อน	-	22.00	20.15	-	-	20.15	รถบรรทุก 10 ล้อ	พจก.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
33	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ขึ้น 3	ท่อน	-	22.00	30.22	-	-	30.22	รถบรรทุก 10 ล้อ	พจก.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
34	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ขึ้น 3	ท่อน	-	22.00	40.30	-	-	40.30	รถบรรทุก 10 ล้อ	พจก.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
35	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ขึ้น 3	ท่อน	-	22.00	53.73	-	-	53.73	รถบรรทุก 10 ล้อ	พจก.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
36	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ขึ้น 3	ท่อน	-	22.00	96.72	-	-	96.72	รถบรรทุก 10 ล้อ	พจก.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
37	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ขึ้น 3	ท่อน	-	28.00	143.09	-	-	143.09	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
38	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ขึ้น 3	ท่อน	-	28.00	228.95	-	-	228.95	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
39	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	487.12	-	-	-	-	487.12	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
40	ไม้ค้ำยัน หนา 4 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
41	ไม้ค้ำยัน 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
42	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	ราคาสี่
43	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	ราคาสี่
44	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
45	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
46	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
47	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
48	ตะปู	กก.	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

(ลายเซ็น)
นายดำรงศักดิ์ อภิบาลรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.
กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. คอนกรีตผสมเสร็จ	-	-	2,009.35	-	
2. ค่าแรงเท	391.00	391.00	0.00	306.00	
รวม	391.00	391.00	2,009.35	306.00	

ตารางแสดงชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยต่ำสุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ชนิดของคอนกรีต	จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. (เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า	แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่ อายุ 28 วัน (กก./ซม.)	
		ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.	ทรงกระบอก Ø 15x30 ซม.
ค 1	290	180	145
ค 2	320	240	200
ค 3	350	300	250
ค 4	400	420	350

ไม้แบบ


ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อยาง หรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ.	@	487.12	=	487.12	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำราว	0.30 ลบ.ฟ.	@	0.00	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำอื่นไม้แบบ	0.30 ท่อน (ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.)	@	0.00	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25 กก.	@	0.00	=	0.00	บาท/ตร.ม.
				รวม	=	487.12 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก	487.12	/	4.00	=	121.78	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้				=	0.00	บาท/ตร.ม.
				รวม	=	254.78 บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก	487.12	/	5.00	=	97.42	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้				=	0.00	บาท/ตร.ม.
				รวม	=	230.42 บาท/ตร.ม.


นางอัมมวดี ศานะรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง