คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
ที่ ๒๓๖/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย หมู่ที่ ๒,๑ บ้านคลองตะขาบ หมู่ ๒ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๔) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

๑. นายสมยศ เสริมสุขต่อ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสมพงษ์ เสือเสน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางอัญชรีวรรณ ตีนเตี๊ยะ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอำนาจ พงเขียว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน

กำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 2,1 บ้านคลองตะขาบ หมู่ที่ 2

หน่วยงาน *ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

สถานที่ก่อสร้าง *หมู่ที่ 2 บ้านคลองตะขาบ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง *จำนวน* *1* *แผ่น*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	302,344.22	302,344.22	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		302,344.22	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)		**302,344.22**	
	ตัวอักษร **สามแสนสองพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์**			

ขนาดหรือเนื้อที่ 560.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพงษ์ เสือเสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัญชรีวรรณ ตีนเตี๊ยะ)

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

หน่วยงาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 2,1 บ้านคลองตะขาบ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 บ้านคลองตะขาบ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	**งานโครงสร้างพื้นทาง**							
	- งานถากถางขนาดเบา	705.60	ตร.ม.	1.70	1,199.52	1.3624	2.31	1,634.22
	- งานทรายถมคันทาง	28.00	ลบ.ม	229.55	6,427.40	1.3624	312.73	8,756.68
2	**งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอตแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต**							
	2.1 ผิวทางปอตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	560.00	ตร.ม.	359.22	201,163.20	1.3624	489.40	274,064.74
	(PORTRAND CEMENT CONCRETE)							
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	25.00	ม	92.86	2,321.50	1.3624	126.51	3,162.81
	(EXPANSIONTION JOINT)							
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	30.00	ม	101.66	3,049.80	1.3624	138.50	4,155.04
	(CONTRACTION JOINT)							
	2.4 รอยต่อตามยาว	112.00	ม	41.12	4,605.44	1.3624	56.02	6,274.45
	(LONGITUDINAL JOINT)							
3	**งานไหล่ทาง**							
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	21.84	ลบ.ม	144.39	3,153.47	1.3624	196.71	4,296.28
	รวมราคากลาง				**221,920.33**			**302,344.22**
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			(สามแสนสองพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)				**302,344.22**

(1)	ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	221,920.33
(2)	ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(3)	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4)	Factor F (งานทาง)	=	1.3624
(5)	Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(6)	Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(7)	Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	1.3624
(8)	Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	302,344.22

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพงษ์ เสือเสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัญชรีวรรณ ตีนเตี๊ยะ)