



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
ที่ ๒๘๙/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยมารวย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๔) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายสมยศ เสริมสุขต่อ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธวัช วงษ์สุวรรณ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวธริดา มีเจตน์งาม | ตำแหน่ง ครู คศ.๑ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอำนาจ พงษ์เขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายชอยมารวย หมู่ที่ 7

หน่วยงาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไถ่ดิน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	283,870.30	283,870.30	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		283,870.30	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)		283,870.30	
ตัวอักษร		สองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสตางค์		

ขนาดหรือเนื้อที่ 544.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธวัช วงษ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวธริดา มิเจตน์งาม)

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

หน่วยงาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายชอยมารวย หมู่ที่ 7


ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านไถ่คั้น ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างพื้นทาง							
	- งานถากถางขนาดเบา	720.80	ตร.ม.	1.68	1,210.94	1.3624	2.28	1,649.78
	- งานทรายถมคันทาง	27.20	ลบ.ม	227.03	6,175.22	1.3624	309.30	8,413.12
2	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	544.00	ตร.ม.	343.44	186,831.36	1.3624	467.90	254,539.04
	2.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSIONTION JOINT)	24.00	ม	92.41	2,217.84	1.3624	125.89	3,021.59
	2.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	28.00	ม	101.17	2,832.76	1.3624	137.83	3,859.35
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	136.00	ม	40.63	5,525.68	1.3624	55.35	7,528.19
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	26.52	ลบ.ม	134.49	3,566.67	1.3624	183.22	4,859.23
	รวมราคากลาง				208,360.47			283,870.30
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				(สองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสตางค์)			283,870.30

(1) ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	208,360.47
(2) ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(3) ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4) Factor F (งานทาง)	=	1.3624
(5) Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(6) Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(7) Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	1.3624
(8) Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	283,870.30

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธวัช วงษ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวรติดา มีเจตน์งาม)