


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเขาวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านเขาวาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบก่อสร้างมาตรฐาน ทถ.๒-๒๐๓ ที่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียนกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๒,๙๖๓.๖๐ บาท (-ห้าแสนสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคา (ตามแบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ รายละเอียดประมาณการ (ตามแบบ ปร.๔)
 - ๖.๓ รายการประมาณราคาต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมยศ เสริมสุขต่อ
 - ๗.๒ นางเกวรินทร์ วงศ์คำ
 - ๗.๓ นายอิสระ สันติวิสุทธิ



ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเขาวาน ซอย 1 หมู่ที่ 4

หน่วยงาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเขาวาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	502,963.60	502,963.60	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		502,963.60	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)		502,963.60	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์		

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,000.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางเกวรินทร์ วงศ์คำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอิสระ สันติวิสุทธิ)

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ปร.4

ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเขาวาน ซอย 1 หมู่ที่ 4
 มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 บ้านเขาวาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างพื้นฐาน							
	- งานฉากลานขนาดเบา	1,325.00	ตร.ม.	1.62	2,146.50	1.3607	2.20	2,920.74
	- งานทรายถมคันทาง	50.00	ลบ.ม	220.74	11,037.00	1.3607	300.36	15,018.05
2	งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	1,000.00	ตร.ม.	336.34	336,340.00	1.3607	457.65	457,657.84
2.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	44.00	ม	59.78	2,630.32	1.3607	81.34	3,579.08
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	56.00	ม	68.44	3,832.64	1.3607	93.12	5,215.07
2.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	250.00	ม	36.13	9,032.50	1.3607	49.16	12,290.52
3	งานไหล่ทาง							
3.1	ลูกรังไหล่ทาง	43.125	ลบ.ม	107.06	4,616.96	1.3607	145.67	6,282.30
	รวมราคากลาง				369,635.92			502,963.60
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							502,963.60

(ห้าแสนสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์)

(1) ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	369,635.92
(2) ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(3) ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4) Factor F (งานทาง)	=	1.3607
(5) Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(6) Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(7) Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	1.3607
(8) Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	502,963.60

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเกวรินทร์ วงศ์คำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิสระ สันติวิสุทธิ)