

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโรงเรียนสง่างามราษฎร์-ฝายลำห้วยกระบอก๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโรงเรียนสง่างามราษฎร์ - ฝายลำห้วยกระบอก๓ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบก่อสร้างมาตรฐานที่ ทถ.๒-๒๐๒ ที่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียนกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๒,๑๐๕.๘๒ บาท
(-สามแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าบาทแปดสิบบสองสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคา (ตามแบบ ปร.๕)

๖.๒ รายละเอียดประมาณการ (ตามแบบ ปร.๔)

๖.๓ รายการประมาณราคาต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมยศ เสริมสุขต่อ

๗.๒ นางสาวมินตรา สาสิล

๗.๓ นนายอิสระ สันติวิสุทธิ

กำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รร.สง่างามราษฎร์ - ฝายลำห้วยกระบอก 3 หมู่ที่ 7

หน่วยงาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไถ่ดิน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	302,105.82	302,105.82	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		302,105.82	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)		302,105.82	
	ตัวอักษร	สามแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าบาทแปดสิบสองสตางค์		

ขนาดหรือเนื้อที่ 570.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวมินตรา สาสิล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอิสระ สันติวิสุทธิ์)

หน่วยงาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รร.สง่ารวมราษฎร์ - ฝายลำห้วยกระบอก 3 หมู่ที่ 7


ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง


สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านไถ่ดิน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างพื้นฐาน							
	- งานฉาบทาสีขนาดเบา	718.20	ตร.ม.	1.65	1,185.03	1.3607	2.24	1,612.47
	- งานทรายถมคันทาง	28.50	ลบ.ม.	224.51	6,398.54	1.3607	305.49	8,706.49
2	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	570.00	ตร.ม.	356.39	203,142.30	1.3607	484.93	276,415.72
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	25.00	ม	60.45	1,511.25	1.3607	82.25	2,056.35
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	30.00	ม	69.17	2,075.10	1.3607	94.11	2,823.58
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	114.00	ม	37.33	4,255.62	1.3607	50.79	5,790.62
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	22.23	ลบ.ม	155.40	3,454.54	1.3607	211.45	4,700.59
	รวมราคากลาง				222,022.38			302,105.82
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							302,105.82

(สามแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าบาทแปดสิบบสองสตางค์)

(1) ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	222,022.38
(2) ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(3) ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4) Factor F (งานทาง)	=	1.3607
(5) Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(6) Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(7) Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	1.3607
(8) Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	302,105.82

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวมินตรา สาสิล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอิสระ สันติวิสุทธิ์)