ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรร.บ้านเขาลูกโล่ – หนองมะโมง หมู่ที่ 1

หน่วยงาน *ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

สถานที่ก่อสร้าง *หมู่ที่ 1 บ้านเขาลูกโล่ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง *จำนวน* *1* *แผ่น*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	303,952.38	303,952.38	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		303,952.38	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)		**303,952.38**	
	ตัวอักษร	**(สามแสนสามพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)**		

ขนาดหรือเนื้อที่ 600.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิสระ สันติวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธริดา มีเจตน์งาม)

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

หน่วยงาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรร.บ้านเขาลูกโล่ – หนองมะโมง หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 บ้านเขาลูกโล่ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	**งานโครงสร้างพื้นทาง**							
	- งานถากถางขนาดเบา	795.00	ตร.ม.	1.67	1,327.65	1.3607	2.27	1,806.53
	- งานทรายถมคันทาง	30.00	ลบ.ม	225.77	6,773.10	1.3607	307.20	9,216.15
2	**งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอตแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต**							-
	2.1 ผิวทางปอตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	600.00	ตร.ม.	338.42	203,052.00	1.3607	460.48	276,292.85
	(PORTRAND CEMENT CONCRETE)							-
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	28.00	ม	60.68	1,699.04	1.3607	82.56	2,311.88
	(EXPANSIONTION JOINT)							-
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	32.00	ม	69.41	2,221.12	1.3607	94.44	3,022.27
	(CONTRACTION JOINT)							-
	2.4 รอยต่อตามยาว	150.00	ม	37.38	5,607.00	1.3607	50.86	7,629.44
	(LONGITUDINAL JOINT)							-
3	**งานไหล่ทาง**							-
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	25.88	ลบ.ม	104.33	2,699.54	1.3607	141.96	3,673.26
	รวมราคากลาง				**223,379.45**			**303,952.38**
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				(สามแสนสามพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)			**303,952.38**

(1)	ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	223,379.45
(2)	ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(3)	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4)	Factor F (งานทาง)	=	1.3607
(5)	Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(6)	Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(7)	Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	1.3607
(8)	Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	303,952.38

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิสระ สันติวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธริดา มีเจตน์งาม)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่-หนองมะโมง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่-หนองมะโมง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบก่อสร้างมาตรฐานที่ ทถ.๒-๒๐๓ ที่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียนกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๓๐๓,๙๕๒.๓๘ บาท (-สามแสนสามพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคา (ตามแบบ ปร.๕)

๖.๒ รายละเอียดประมาณการ (ตามแบบ ปร.๔)

๖.๓ รายการประมาณราคาต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมยศ เสริมสุขต่อ

๗.๒ นายอิสระ สันติวิสุทธิ์

๗.๓ นางสาวธริดา มีเจตน์งาม

อบต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี