แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่คลองเคียน-บ้านอีตูบ.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-).

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่คลองเคียน-บ้านอีตูบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ช่วงที่ ๑ เริ่ม กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม. ที่ ๐+๑๘๐, ช่วงที่ ๒ เริ่ม กม.ที่ ๐+๔๔๔ - กม.ที่ ๐+๕๐๙.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ **เป็นเงิน** ๔๐๐,๑๕๕.๗๘ **บาท**

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคา (ตามแบบ ปร.๕).

๖.๒ รายละเอียดประมาณการ (ตามแบบ ปร.๔).

๖.๓ .

๖.๔ .

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมยศ เสริมสุขต่อ.

๗.๒ นายอิสระ สันติวิสุทธิ์.

๗.๓ นางสาวจารุณี ขุนพิลึก.

อบต. บ้านใหม่คลองเคียน อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่คลองเคียน - บ้านอีตูบ หมู่ที่ 5

หน่วยงาน *ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

สถานที่ก่อสร้าง *หมู่ที่ 5 บ้านใหม่คลองเคียน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง *จำนวน* *1* *แผ่น*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	400,155.78	400,155.78	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		400,155.78	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)		**400,155.78**	
	ตัวอักษร	**สี่แสนหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์**		

ขนาดหรือเนื้อที่ 725.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิสระ สันติวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจารุณี ขุนพิลึก)

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

หน่วยงาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่คลองเคียน - บ้านอีตูบ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ช่วงที่ 1 เริ่ม กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+080 ,

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่คลองเคียน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	**งานโครงสร้างพื้นทาง**							
	- งานถากถางขนาดเบา	913.50	ตร.ม.	1.73	1,580.36	1.3607	2.35	2,150.39
	- งานทรายถมคันทาง	36.25	ลบ.ม	232.07	8,412.54	1.3607	315.77	11,446.94
2	**งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอตแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต**							
	2.1 ผิวทางปอตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	725.00	ตร.ม.	368.51	267,169.75	1.3607	501.43	363,537.87
	(PORTRAND CEMENT CONCRETE)							
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	30.00	ม	83.47	2,504.10	1.3607	113.57	3,407.32
	(EXPANSIONTION JOINT)							
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	40.00	ม	92.31	3,692.40	1.3607	125.60	5,024.24
	(CONTRACTION JOINT)							
	2.4 รอยต่อตามยาว	145.00	ม	46.21	6,700.45	1.3607	62.87	9,117.30
	(LONGITUDINAL JOINT)							
3	**งานไหล่ทาง**							
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	25.01	ลบ.ม	160.77	4,021.26	1.3607	218.75	5,471.72
	รวมราคากลาง				**294,080.86**			**400,155.78**
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				(สี่แสนหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)			**400,155.78**

(1)	ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	294,080.86
(2)	ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(3)	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4)	Factor F (งานทาง)	=	1.3607
(5)	Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(6)	Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(7)	Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	1.3607
(8)	Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	400,155.78

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิสระ สันติวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจารุณี ขุนพิลึก)