

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานอาคาร		
โครงการ	ปรับปรุงที่ทำการ อบต.บ่อทราย (งานปรับปรุงโรงจอดรถ)		
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทราย		
ปริมาณงาน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๑๒.๗๐ เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๘๐ ตร.ม.		
ประมาณราคา	ตามแบบ พร.๔	จำนวน	๒ แผ่น
แบบเลขที่	-		
ประมาณราคา	วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒	เวลาดำเนินการ	๓๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน ( บาท )	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๕๖,๖๓๙.๐๙	๑.๓๐๗๔	๖๐,๙๗๕.๙๕	งานอาคาร
					ล่วงหน้า ๐ %
					ประกัน ๐ %
					ดอกเบี้ย ๖ %
					(Vat) ๗ %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๖๐,๙๗๕.๙๕	บาท
สรุป	ขอใช้เพียง			๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	หกหมื่นบาทถ้วน				

ค่าก่อสร้างเฉลี่ย ตร.ม.ละ ๑,๒๐๐.๓๑ บาท

**หมายเหตุ**


ค่าแรงปรับปรุงตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ ต.ค. ๖๐

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดอุทัยธานีเดือน ก.พ. ๒๕๖๒และการสอบถามจากร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทราย ที่ ๑๒๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางของทางราชการ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐนันท์ พล พุ่มทิม)

ปลัด อบต.บ่อทราย

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชิดศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษฏา เนียมก้อน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงที่ทำการ อบต.บ่อทราย (งานปรับปรุงโรงจอดรถ)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทราย

ประมาณการตามแบบที่

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๗๐ ม.

พื้นที่ใช้สอย ๕๐.๘๐ ตร.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานพื้น								
๑.๑	ทรายหยาบรองพื้น	๒.๕๔	ลบ.ม.	๕๒๐.๕๖	๑,๐๖๘.๒๒	๙๙.๐๐	๒๕๑.๕๖	๑,๓๑๙.๖๘	
๑.๒	คอนกรีตสำเร็จกำลังอัด ๒๕๐ ksc	๔.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑,๖๕๒.๒๐	๘,๓๖๒.๒๐	
๑.๓	เหล็กตะแกรงวางยวมท ขนาด Ø ๔ มม. ระยะ ๐.๒๐ ม.#	๕๐.๘๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๑,๓๗๑.๖๐	๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๑,๖๒๕.๖๐	
๒	งานผนังและคิ้วผนัง								
๒.๑	ก่ออิฐดิบถือค	๑๑.๒๘	ตร.ม.	๑๐๒.๗๙	๑,๑๕๙.๕๓	๘๐.๐๐	๙๐๒.๕๐	๒,๐๖๑.๘๓	
๒.๒	ปูนฉาบเรียบผนัง หนา ๑.๕ ซม. ๒ ด้าน	๒๒.๕๖	ตร.ม.	๖๙.๓๒	๑,๕๖๓.๙๔	๘๒.๐๐	๑,๘๔๕.๙๒	๓,๔๐๙.๘๖	
<b>รวมยอดยกไป</b>									
									<b>๑๑,๘๘๓.๑๙</b>
									<b>๔,๘๙๙.๙๘</b>
									<b>๑๖,๗๘๓.๑๗</b>

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๓	งานประตู-หน้าต่าง								
๓.๑	-D๑ ประตูบานเหล็กยัด ขนาด ๒.๖๘ X ๓.๗๘ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รางประตูเหล็กยัดฝังลงในพื้น)	๑.๐๐	ชุด	๒๔,๕๗๐.๐๐	๒๔,๕๗๐.๐๐	-	-	๒๔,๕๗๐.๐๐	รวมติดตั้ง
๓.๒	- W๑ ช่องตำข่าเหล็กตีติดตาย กรอบเหล็กยัดฝังลง ๑ นิ้ว X ๑ นิ้ว ลาวตาย ขนาดช่อง # ๒ นิ้ว ขนาดกว้าง ๐.๗๖ X ๓.๗๘ ม.	๒.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	รวมติดตั้ง
๔	<b>งานทาสี</b>								
๔.๑	- ทาสีน้ำพลาสติก	๒๒.๕๖	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๖๐๙	๓๐.๐๐	๖๗๖.๘๐	๑,๒๘๕.๖๐	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				๔๑,๐๖๒.๓๑		๕,๕๗๖.๘๐	๔๖,๖๓๙.๐๙	

(ตัวอักษร) [ **สี่หมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสตางค์** ]

**๔๖,๖๓๙.๐๙**

**คณะกรรมการกำกับตรวจสอบราคาากลาง**

ลงชื่อ.....  
(นายณัฐวัฒน์ พุ่มพวง)

ปลัด อบต.บ่อยาง

ลงชื่อ.....  
(นายเชิดศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
(นายกฤษฏา เนียมก้อน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา