

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา / เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  
 เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,263,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ก่อสร้างถนน para asphalt concrete  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 8,981,082.85 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 นิทัศน์ นาคง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 7.2 จักราวุธ ช้องพูน กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
 7.3 อโณทัย พรโรโณภาค กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายเคตองโข้ว ตำบลสรรพยา ภาว่ง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐๐๕ เมตร เทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑. สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เทศบาลตำบลสรรพยา/เทศบาลตำบลสรรพยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	12,000,000	14.54	174,480.00	1.3453	19.56	234,727.94
2	2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,000,000	1.68	3,360.00	1.3453	2.26	4,520.20
3	2.1.2 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	4,000,000	3.54	14,160.00	1.3453	4.76	19,049.44
4	3.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ลูกรัง) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	2,400,000	379.82	911,568.00	1.3453	510.97	1,226,332.43

อำเภอชัย พรโรฒภาค

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกาศราคาจากก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เขตบอกลำดับเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลเจ้าพระยา/เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  
 ที่อยู่บริษัทผู้รับราคา (ถ้ามี) : \_\_\_\_\_

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานโพรมิตต์ และแม่ทกต์ (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 งานลาดแม่สฟลิตโพรมิตต์ (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ลบ.ม.	2,400,000	611.17	1,466,808.00	1.3453	822.20	1,973,296.80
6	4.2 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หน้า...5.ซม.	ตร.ม.	12,000,000	28.23	338,760.00	1.3453	37.97	455,733.82
7	5. งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	12,000,000	304.23	3,650,760.00	1.3453	409.28	4,911,367.42
8		ตร.ม.	400,000	290.00	116,000.00	1.3453	390.13	156,054.80
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>8,981,082.85</b>

อโนทัย พรโรมภาศ

20 กุมภาพันธ์ 2563 16:16:53

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ ประเภทราคาจากก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพศบาลตีบเสาพระเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ หน่วยงานเจ้าของพระยา/เทศบาลตำบลสรรพยา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองแม่ลิ้นช้างลสรพยา ทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อําเภอสรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเจ้าพระยา/เทศบาลตำบลเจ้าพระยา



( นิตินัน นาคง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( จักกรสูร ชองพูน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อโณทัย พรธงกาศ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย,รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

**1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)**

**1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)**

**1.1.1 [1.1]งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)**

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	= 5 ซม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ผิว AC 5 ซม. )	= 10.970 บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	= 0.05 ลบ.ม.
ส่วนขยาย : 0.05 x 1.60	= 0.08 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( - ดินและตัก ) = 0.08 X 38.570	= 3.085 บาท/ตร.ม.
ขนส่ง 1.000 กม. = 0.08 X 6.160	= 0.492 บาท/ตร.ม.
รวม	= 14.547 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 14.54 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย,รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 2 งานดิน (EARTHWORK)

### 2.1 งานทางป่าและขุดต่อ

#### 2.1.1 [2.1(1)]งานทางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ( ขนาดเบา ) = 1.680 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.68 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 2 งานดิน (EARTHWORK)

### 2.1 งานทางป่าและขุดต่อ

#### 2.1.2 [2.1(2)]งานทางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ( ขนาดกลาง ) = 3.540 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.54 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย,รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

### 3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

#### 3.1 [3.1(1.1)] งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ลูกรัง)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	27.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ชุด - ชุด - ชุด )	=	30.860 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 44.000 กม.	=	146.430 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	204.290 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 204.290 x 1.60	=	326.864 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ชุด - ชุด - ชุด )	=	52.960 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	379.824 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	379.82 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย,รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

**3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)**

**3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)**

**3.2.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)**

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	=	216.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 58.200 กม.	=	119.210 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	335.210 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยวบตัว $335.210 \times 1.50$	=	502.815 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	24.140 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	84.220 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $502.815 + 24.140 + 84.220$	=	611.175 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	611.17 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย,รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

#### 4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 4.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

ค่างาน CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X ( 21,478.730 บาท/ตัน) / 1,000 = 21.478 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางไพรม์โค้ต ) = 6.760 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 21.478 + 6.760 = 28.238 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 28.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

#### 4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 4.2 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา...5.ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	1,440.580 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 80.000 (ไม่เกิน 300 กม.) 116.820 บาท/ตัน	=	116.820 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน PARA AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 0.000 บาท/ตัน	=	1,594.427 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 389.110 บาท/ลบ.ม.	=	287.941 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต.....)	=	374.088 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต x 1.10		
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4.400 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวไพรม์โค้ด	=	131.580 บาท/ตัน
งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 x 8.330 ตร.ม./ตัน ) x 1.10		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,534.256 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 2,534.25 / 8.33	=	304.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย,รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

### 5.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)

งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT = 290.000 (บาท/ตร.ม.)

(งานเครื่องหมายบนผิวทาง) (สีขาว ,สีเหลือง) (ราคารวมค่าวัสดุ  
ค่าขนส่งและติดตั้ง)

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ปรากฏราคาจากก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองใหม่ ตำบลสรรพยา ภาว ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองใหม่ ตำบลสรรพยา ภาว ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
**Factor F งานก่อสร้างทาง**  
 จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา  
 เลขที่หนังสือ : ความที่ ๙๙๓ ที่ กค ๐405.3/๖ 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
<5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรพยา ทาง ๖ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรพยา ทาง ๖ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรพยา

จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา  
เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุคท ที่ กค 0405.3/1 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย                      0.00 %                      ดอกเบี้ยเงินกู้                      6.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก                      0.00 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                      7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผันซุก 1	Factor F ผันซุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองแม่ขี้ ตำบลสรรพยา กวาง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองแม่ขี้ ตำบลสรรพยา กวาง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา  
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินลงทุนทางจ่าย                      0.00 %                      ดอกเบี้ยเงินกู้                      6.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก                      0.00 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                      7.00 %

ต่างงาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผันซุก 1	Factor F ผันซุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957



โครงการ : งบประมาณก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา ภาว่ง บ. เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทนยา ๐.๕๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา ภาว่ง บ. เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทนยา ๐.๕๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย                                 0.00 %             ดอกเบี้ยเงินกู้                                 6.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก                             0.00 %             ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                     7.00 %

จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา  
 เลขที่หนังสือ : ความที่สศค ที่ กศ 0405-3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ตาราง (หมู่) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทตบาลตำบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทตบาลตำบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย

### Factor F งานก่อสร้างทาง

จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา  
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

เงินลงทุนทางจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผูกขัก 1	Factor F ผูกขัก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
≥700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการ : บริษัทควบคุมการก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา ภาว่ง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เขตบาตตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 6,675,896.00 บาท  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 6,675,896.00 บาท  
 แผลงของเงินงบประมาณ 9,263,000.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3116
6,675,896.00	1.3453
5,000,000.00	1.3624

โครงการ : งบประมาณราคาจากเอกสารแนบ para asphalt concrete สายสองฟุต ค่าก่อสร้างรวม กวาง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เขตบดค่าบดจากพระยา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท ๑ สาย

**แบบร่างข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งารมีอยู่แล้ววางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณราคาจากเอกสารแนบ para asphalt concrete สายสองฟุต ค่าก่อสร้างรวม กวาง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เขตบดค่าบดจากพระยา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท ๑ สาย  
 งบวัสดุ : งบค่าจ้างช่างเทคนิค (ช่างบด) / ก่อสร้างแบบ para asphalt concrete สายสองฟุต ค่าก่อสร้างรวม กวาง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เขตบดค่าบดจากพระยา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนสถาปัตย์จากเอกสารแนบ

ตอน 1  
 อยู่ในท้องถิ่นวัด ชัยนาท ๑ เขตชนบท ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 26.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.R) 6.00% เงินลงทุนจากราย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (ชม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ทำการวาง ค่าวัสดุ ราคา	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์	ตร./ตร.	21,800	58.20	119.21	0.00	0.00	23,000	ก.พ. 2563	บริษัทปูน
2	เบสคอนกรีตชนิดสูงสำหรับรอง	ตร.	21,216.67	180.00	262.96	0.00	0.00	21,478.73	ก.พ. 2562	บริษัทปูน
3	หินปู	ตร./ตร.	202.00	58.20	119.21	0.00	0.00	321.21	ก.พ. 2563	บริษัทปูน
4	หิน3/4"	ตร./ตร.	336.00	58.20	119.21	0.00	0.00	455.21	ก.พ. 2563	บริษัทปูน
5	หิน1/2"	ตร./ตร.	546.00	98.80	201.76	0.00	0.00	747.76	ก.พ. 2563	บริษัทปูน
6	หิน3/8"	ตร./ตร.	202.00	58.20	119.21	0.00	0.00	321.21	ก.พ. 2563	บริษัทปูน

อโยทัย พรจิโนภาส

โครงการ : งบประมาณอาคารก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลทรงพระยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทบ ๐.๐๕ เมตร เขตบดตำบลดงพระยา อำเภอสรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย

**แบบบัญชีขอมูลวัสดุและค่าเริ่มการ  
สามัญในงานช่าง และท่อเหล็ก**

โครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณอาคารก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลทรงพระยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทบ ๐.๐๕ เมตร เขตบดตำบลดงพระยา อำเภอสรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลทรงพระยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทบ ๐.๐๕ เมตร เขตบดตำบลดงพระยา อำเภอสรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนตามบัญชีราคาอ้างอิงพระยา

ตอน	1	ชัยนาท	ปกติ	เงินล้วน	บาท/ลิตร	26.21	บาท/ลิตร	0.00%	7.00%
อยู่ในบัญชีรหัส	ชัยนาท	เขตปกครอง	ปกติ	ราคาจำหน่าย	บาท/ลิตร	26.21	บาท/ลิตร	0.00%	7.00%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.F)				เงินล้วน				0.00%	
เงินประกันผลงาน				ภาษีมูลค่าเพิ่ม				0.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งกลับ (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
7	17.5% AC	บ.บ.ตร.บ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	บ.พ. 2563	บริษัท สยาม
8	หินถมเม็ดเล็กเพื่อรองกรวดหินถมเม็ดเล็กเพื่อรองกรวดเพื่อรองหิน	บ.บ.ตร.บ	269.90	58.20	119.21	0.00	0.00	389.11	บ.พ. 2563	บริษัท สยาม
9	หินถมเม็ดปานกลางเพื่อรองกรวดหินถมเม็ดเล็กเพื่อรองกรวดเพื่อรองหิน	บ.บ.	30,000.00	180.00	262.06	0.00	0.00	30,262.06	พ.พ. 2561	
10	หินถมเม็ดเล็กเพื่อรองกรวดหินถมเม็ดเล็กเพื่อรองกรวดเพื่อรองหิน	บ.บ.ตร.บ	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	บ.พ. 2562	บริษัท สยาม
11	หินถมเม็ดเล็กเพื่อรองกรวดหินถมเม็ดเล็กเพื่อรองกรวดเพื่อรองหิน	บ.บ.ตร.บ	261.68	0.00	0.00	0.00	0.00	261.68	บ.พ. 2562	

อโยชัย พรโรจนภาค

20 กุมภาพันธ์ 2563 16.17.46

โครงการ : งบประมาณทางหลวงกรงถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสงขลา งบฯ ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เขตบาทต์บิลจากพระยา อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สาย

แบบร่างปูซ่อมลู่วิ่งและตัดำเนินการ  
งานโยธา

โครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณทางหลวงกรงถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสงขลา งบฯ ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เขตบาทต์บิลจากพระยา อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สาย ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เขตบาทต์บิลจากพระยา อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สาย รวมระยะตัดตามแบบแปลนเขตบาทต์บิลจากพระยา

สถานี : คลองโพธิ์  
 ตอน : 1  
 อยู่ในท้องที่จังหวัด : สงขลา  
 เขตฝนตก : ปกติ  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง : บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MIR) : 6.00%  
 เงินลงทุนภายในงาน : 0.00%  
 เงินประกันผลงาน : 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ พิมพ์การร่าง	แหล่งที่มา
12	หินลูกรังขนาด ๓๗.๕ มม. (๓๗.๕ มม.)	ตาราง	(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	๑๒. ๒๕๖๓	บริษัท
			27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50		

## แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภทค่าจ้างเป็นระยะและใบยอดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานฉบับแหล่งของข้อมูล

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารผู้ป่วย (patient concrete) สภามหาวิทยาลัย กำแพงแสนบุรี ตำบลสระพญา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพดานถ้ำใบเถาจากพระยา จังหวัดชัยนาท ๑  
 งบ : ตามวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน กว้าง asphalt concrete สภามหาวิทยาลัย ตำบลสระพญา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
 รายการ : ปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร สภามหาวิทยาลัยกำแพงแสนบุรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เพดานถ้ำใบเถาจากพระยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินแตก	ลบ.ม.				X			สำนักงานช่างก่อสร้างที่ 2 (สระบุรี) แคว้นทางหลวงชนบทชัยนาท	06 กุมภาพันธ์ 2563	1. โรงไม้ศิลาทอง 2 อตกฟ้า ขนาดของรถ รถบรรทุก 216 บาท/ลบ.ม. ระยะทาง 58.20 กม. 2. โรงไม้ศิลาทอง อตกบ่าง อุตสาหกรรมรัฐ จากหินแตก 256 บาท/ลบ.ม. ระยะทาง 93.50 กม. 3. โรงไม้รุ่งเรืองผลศิลา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ราคาหินตึก 384 บาท/ลบ.ม. ระยะทาง 98.80 กม.

อำนวยการ พิมพ์ ปรโรภมาศ

20 กุมภาพันธ์ 2563 16:18:01

แบบฟอร์มขออนุญาตขุดถนนสาธารณะเป็นระยะและเป็นขุดเฉพาะการก่อสร้างและทำการเทพื้นลาดลาดและหรือแอสฟัลต์ก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของขุดวัสดุ

ชื่อโครงการ : ขุดถนนสาธารณะ (Public Asphalt Concrete) ระยะยาว (ระยะยาว) จำนวน 1 กิโลเมตร (1.000 เมตร) หน้า 0.00 เมตร (หน้า 0.00 เมตร) เนื้อที่ขุดถนนสาธารณะ จำนวน 1.000 ตารางเมตร (1.000 ตร.ม.)  
 รายละเอียด : ขุดถนนสาธารณะ (Public Asphalt Concrete) ระยะยาว (ระยะยาว) จำนวน 1 กิโลเมตร (1.000 เมตร) หน้า 0.00 เมตร (หน้า 0.00 เมตร) เนื้อที่ขุดถนนสาธารณะ จำนวน 1.000 ตารางเมตร (1.000 ตร.ม.)  
 รายละเอียด : ขุดถนนสาธารณะ (Public Asphalt Concrete) ระยะยาว (ระยะยาว) จำนวน 1 กิโลเมตร (1.000 เมตร) หน้า 0.00 เมตร (หน้า 0.00 เมตร) เนื้อที่ขุดถนนสาธารณะ จำนวน 1.000 ตารางเมตร (1.000 ตร.ม.)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	น้ำกบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
2	แอสฟัลต์	cement				X			สถานที่สืบราคา (กรณีมี) แอสฟัลต์จากกรมชลประทาน	07 กุมภาพันธ์ 2565	1. ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประมาณ 58.20 บาท/ลิตร 2. ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประมาณ 58.20 บาท/ลิตร 3. ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประมาณ 58.20 บาท/ลิตร

อโณทัย พรโรจนภาส

20 กุมภาพันธ์ 2563 16:18:01





**แบบฟอร์มใบสมัครแข่งขันประกวดร้องเพลงและประกวดเต้นรำระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา**

**รางวัลชนะเลิศของชมรมผู้จัด**

สมัครแข่งขันร้องเพลงและเต้นรำ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณสมบัติผู้สมัคร: อายุไม่เกิน ๑๕ ปี (ไม่เกิน ๑๖ ปี) / ผู้สมัครต้องมีใบแสดงผลการเรียน (GPA) ๓.๐๐ ขึ้นไป / ผู้สมัครต้องมีใบแสดงผลการเรียน (GPA) ๒.๕๐ ขึ้นไป / ผู้สมัครต้องมีใบแสดงผลการเรียน (GPA) ๒.๐๐ ขึ้นไป / ผู้สมัครต้องมีใบแสดงผลการเรียน (GPA) ๑.๕๐ ขึ้นไป

สมัครได้ที่: โรงเรียนเทศบาลวัดเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. ๐๗๖-๒๒๑๐๐๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
๑	หิน 1/2"	บางพลับพลา			X				สำนักงานเทศบาลเมืองภูเก็ต สำนักงานเทศบาลเมืองภูเก็ต (กระบุรี)	17 กุมภาพันธ์ 2563	1. ไร่ไม้ดีราคาของ ๒ ถัดจาก บางพลับพลา ราคา 1/2" ๒. ไร่ไม้ดีราคาของ อ.ก.วิเศษ ไร่ไม้ดี ราคา 1/2" - บางพลับพลา ราคา ๕๐ กก ๒. ไร่ไม้ดีราคาของ อ.ก.วิเศษ ไร่ไม้ดี ราคา 1/2" - ๕๐ กก บางพลับพลา ราคา ๕๐ กก

อัยกฤษ พรธอนภาค

20 กุมภาพันธ์ 2563 16:18:01



แบบร่างเบื้องต้นและผังแสดงกลุ่มงานภายในอาคาร และระเบียบของทางเดินและภาพกำหนดราคาและพื้นที่ของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

นาย เบบบ รนทิง ของคอมพิวเตอร์

สำนักงาน : ...  
 ที่อยู่ : ...  
 หมายเลขโทรศัพท์ : ...  
 โทรสาร : ...  
 อีเมล : ...  
 ๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
6	PAVAK	บาท/ตัน			X				กรมการคลัง	15 กุมภาพันธ์ 2563	1. บatching plant จำกัด (มหาชน) (โรงงานที่มีใบทะเบียนการค้า) จ.พชรบูรณ์ ราคา 27,000 บาท/ตัน ระยะเวลา 214 ชม. ราคาเฉลี่ยต่อชั่วโมง 27,311.65 บาท/ตัน (โรงงานกระดาษ ต.นากลาง อ.สูงเนิน) จ.นครราชสีมา ราคา 27,000 บาท/ตัน ระยะทาง 240 กม. ราคาตามเคเบิล 27,349.61 บาท/ตัน 2. บatching plant จำกัด (โรงงาน) ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ราคา 30,000 บาท/ตัน ระยะทาง 155 กม.

อโยทัย พรโรธินาท

20 กุมภาพันธ์ 2563 16:18:01



แบบแปลน (แบบแปลน) ที่กำหนดให้ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย

รายละเอียดของวัสดุก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องถิ่นก่อสร้าง	ท้องถิ่นก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ลำน้กบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่ตั้ง	พื้นที่ราคา	เหตุผลการใช้งาน
1	คอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดผสม) ผลิตโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง	ลบ.ม.	...	...	...	...	...	...	สถานที่ตั้ง	พื้นที่ราคา	เหตุผลการใช้งาน
2	เหล็กคอกกรวด (ชนิดผสม) ผลิตโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง	ตัน	...	...	...	...	...	...	สถานที่ตั้ง	พื้นที่ราคา	เหตุผลการใช้งาน

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ของกรมการขนส่งทางบก กรณีรับชำระค่าภาษีรถจากภาคและจังหวัดหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่าง

วงเล็บแดง แทนแหล่งออกใบแจ้งหนี้

กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งให้ทราบว่า ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ ออกให้เพื่อชำระค่าภาษีรถจากภาคและจังหวัดหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ซึ่งผู้แจ้งหนี้ต้องชำระค่าภาษีรถจากภาคและจังหวัดหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากผู้แจ้งหนี้ไม่ชำระค่าภาษีรถจากภาคและจังหวัดหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมการขนส่งทางบก ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
๑	สินค้ารถจักรยานยนต์ ๒๐๐ ซีซีขึ้นไป	คัน	-	-	๕	๔	-	-	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สงขลา)	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	1. ค่าภาษีรถจากภาคและจังหวัดใกล้เคียง ๑๕ บาท 2. ค่าภาษีรถจากภาคและจังหวัดใกล้เคียง ๑๕ บาท 3. ค่าขนส่งและเก็บค่าภาษีรถจากภาคและจังหวัดใกล้เคียง ๑๕ บาท 4. ค่าขนส่งและเก็บค่าภาษีรถจากภาคและจังหวัดใกล้เคียง ๑๕ บาท 27 บาท/คันรวม ๖๐ บาท
รวมทั้งสิ้น (รายการ)											

อำเภอท้าย พรรัตน์

20 กุมภาพันธ์ 2563 16:18:01

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ความยาว ๒.๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา ความยาว ๒.๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา  
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดชัน และมีการจราจรเบา

สัญญาที่ : ๐๔๒๑.๕/๖ 18  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.53	18.95
2	15.16	21.23
3	16.79	23.51
4	18.42	25.79
5	20.05	28.07
6	21.68	30.35
7	23.98	33.57
8	27.06	37.88
9	30.14	42.20
10	33.23	46.52
11	36.32	50.84
12	39.40	55.16
13	42.49	59.48
14	45.57	63.80
15	48.65	68.12
16	51.74	72.44
17	54.82	76.75
18	57.91	81.07
19	60.99	85.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	64.08	89.71
21	67.16	94.03
22	70.25	98.35
23	73.33	102.67
24	76.42	106.99
25	79.50	111.31
26	82.59	115.62
27	85.67	119.94
28	88.76	124.26
29	91.84	128.58
30	94.93	132.90
31	98.02	137.22
32	101.10	141.54
33	104.19	145.86
34	107.27	150.17
35	110.36	154.50
36	113.44	158.82
37	116.52	163.14
38	119.61	167.46
39	122.69	171.78
40	125.78	176.10
41	128.87	180.42
42	131.95	184.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	135.03	189.05
44	138.12	193.36
45	141.20	197.68
46	144.29	202.01
47	147.38	206.33
48	150.46	210.65
49	153.55	214.97
50	156.63	219.29
51	159.72	223.61
52	162.80	227.92
53	165.88	232.24
54	168.97	236.56
55	172.06	240.88
56	175.14	245.20
57	178.23	249.52
58	181.30	253.83
59	184.39	258.15
60	187.48	262.47
61	190.57	266.80
62	193.65	271.12
63	196.74	275.43
64	199.82	279.75
65	202.91	284.08



โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 7% ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีงบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน (๐-๒๑๐๗๑๕) / กิจการ ๐42145/para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 7% ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	205.99	288.39
67	209.08	292.71
68	212.16	297.02
69	215.25	301.35
70	218.33	305.67
71	221.43	310.00
72	224.51	314.31
73	227.59	318.63
74	230.66	322.93
75	233.76	327.26
76	236.84	331.57
77	239.92	335.89
78	243.01	340.21
79	246.09	344.53
80	249.18	348.85
81	252.26	353.17
82	255.35	357.49
83	258.43	361.80
84	261.54	366.15
85	264.61	370.46
86	267.68	374.75
87	270.77	379.08
88	273.86	383.40
89	276.94	387.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	280.04	392.03
91	283.13	396.36
92	286.21	400.69
93	289.28	404.99
94	292.36	409.31
95	295.47	413.66
96	298.54	417.95
97	301.62	422.27
98	304.72	426.61
99	307.81	430.93
100	310.88	435.25
101	313.96	439.55
102	317.07	443.90
103	320.16	448.22
104	323.22	452.51
105	326.30	456.83
106	329.41	461.17
107	332.49	465.48
108	335.58	469.81
109	338.65	474.11
110	341.74	478.44
111	344.85	482.78
112	347.92	487.09
113	351.02	491.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	354.08	495.71
115	357.16	500.03
116	360.26	504.36
117	363.32	508.65
118	366.40	512.96
119	369.50	517.29
120	372.61	521.65
121	375.68	525.96
122	378.77	530.28
123	381.83	534.56
124	384.95	538.93
125	388.03	543.24
126	391.13	547.58
127	394.18	551.85
128	397.25	556.15
129	400.33	560.46
130	403.43	564.80
131	406.54	569.16
132	409.61	573.45
133	412.69	577.76
134	415.78	582.09
135	418.89	586.44
136	421.94	590.72
137	425.01	595.01

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท. ๑ สาย ค่าวิธีประมาณการก่อสร้าง (๐-๑๐๐) ๗/๑๕๐๓/๒๕/๐๑๕ para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท. ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	428.16	599.43
139	431.19	603.66
140	434.30	608.02
141	437.35	612.29
142	440.49	616.68
143	443.57	621.00
144	446.66	625.32
145	449.69	629.57
146	452.81	633.93
147	455.86	638.21
148	459.01	642.61
149	462.09	646.93
150	465.18	651.26
151	468.21	655.49
152	471.32	659.85
153	474.37	664.12
154	477.52	668.52
155	480.59	672.82
156	483.67	677.14
157	486.77	681.47
158	489.87	685.82
159	492.90	690.07
160	496.04	694.45
161	499.39	698.75

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	502.15	703.01
163	505.23	707.32
164	508.31	711.64
165	511.41	715.98
166	514.52	720.35
167	517.65	724.70
168	520.68	729.05
169	523.82	733.35
170	526.88	737.63
171	529.94	741.92
172	533.02	746.25
173	536.11	750.55
174	539.21	754.89
175	542.31	759.14
176	545.32	763.45
177	548.46	767.64
178	551.60	772.24
179	554.64	776.49
180	557.69	780.76
181	560.75	785.05
182	563.94	789.51
183	567.02	793.83
184	570.11	798.16
185	573.09	802.53

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	576.20	806.68
187	579.32	811.05
188	582.46	815.44
189	585.47	819.66
190	588.63	824.08
191	591.66	828.33
192	594.71	832.59
193	597.90	837.06
194	600.96	841.35
195	604.04	845.65
196	607.12	849.97
197	610.21	854.30
198	613.32	858.64
199	616.29	862.80
200	619.41	867.17
201.0 - 2000.0	3.10	4.34

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.05 เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่จัดจ้าง 5/para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.05 เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

- ระยะขนส่งหิน 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งหิน 10 กม. ละ 3.10 บาท/คิว

4.34 บาท/คิว

- ค่ารถสิบล้อขนส่ง ใช้ระบบทางหลวง สูงกว่าอัตราค่าขนส่งตามเดิม

หรือต่อคิว

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พื้นผิว ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พื้นผิว ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

บัญชีอ้างอิง : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	7.99	11.19
2	9.68	13.55
3	11.37	15.92
4	13.06	18.28
5	14.75	20.64
6	16.43	23.00
7	18.12	25.37
8	20.04	28.06
9	22.39	31.35
10	24.74	34.64
11	27.09	37.92
12	29.44	41.21
13	31.78	44.50
14	34.13	47.79
15	36.48	51.07
16	38.83	54.36
17	41.18	57.65
18	43.52	60.93
19	45.88	64.23

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

20	48.22	67.51
21	50.57	70.80
22	52.92	74.09
23	55.26	77.37
24	57.62	80.66
25	59.97	83.96
26	62.31	87.24
27	64.66	90.53
28	67.02	93.82
29	69.35	97.10
30	71.71	100.39
31	74.05	103.66
32	76.41	106.97
33	78.76	110.26
34	81.11	113.55
35	83.44	116.82
36	85.80	120.12
37	88.15	123.41
38	90.50	126.71
39	92.85	129.99
40	95.19	133.27
41	97.55	136.57
42	99.90	139.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

43	102.24	143.13
44	104.59	146.43
45	106.93	149.71
46	109.29	153.01
47	111.63	156.28
48	113.98	159.58
49	116.31	162.84
50	118.66	166.13
51	121.03	169.44
52	123.36	172.70
53	125.71	175.99
54	128.08	179.31
55	130.41	182.57
56	132.75	185.85
57	135.11	189.15
58	137.48	192.48
59	139.82	195.74
60	142.16	199.02
61	144.52	202.33
62	146.89	205.65
63	149.21	208.90
64	151.54	212.16
65	153.89	215.44

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕  
 เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีงบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา  
 จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
๐๐	156.24	218.74
67	158.61	222.06
68	160.92	225.29
69	163.32	228.64
70	165.64	231.90
71	167.98	235.18
72	170.33	238.47
73	172.70	241.78
74	175.07	245.10
75	177.37	248.31
76	179.77	251.67
77	182.08	254.91
78	184.40	258.16
79	186.84	261.57
80	189.18	264.86
81	191.54	268.15
82	193.79	271.30
83	196.16	274.63
84	198.55	277.97
85	200.95	281.33
86	203.23	284.53
87	205.52	287.73
88	207.96	291.14
89	210.27	294.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	212.68	297.52
91	215.05	301.07
92	217.39	304.55
93	219.74	307.55
94	222.09	310.98
95	224.31	314.03
96	226.68	317.35
97	229.05	320.58
98	231.45	324.04
99	233.86	327.40
100	236.10	330.54
101	238.53	333.94
102	240.78	337.10
103	243.23	340.52
104	245.50	343.70
105	247.96	347.15
106	250.28	350.35
107	252.54	353.55
108	254.84	356.77
109	257.34	360.28
110	259.66	363.52
111	261.98	366.77
112	264.31	370.03
113	266.64	373.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	268.98	376.58
115	271.33	379.87
116	273.69	383.17
117	276.06	386.48
118	278.43	389.80
119	280.81	393.14
120	283.20	396.48
121	285.35	399.49
122	287.76	402.86
123	290.17	406.24
124	292.59	409.63
125	294.76	412.66
126	297.20	416.07
127	299.64	419.50
128	301.82	422.55
129	304.28	426.00
130	306.76	429.46
131	308.95	432.55
132	311.44	436.02
133	313.64	439.10
134	316.15	442.61
135	318.36	445.71
136	320.58	448.81
137	323.11	452.35

โครงการ : ประภาคารกาญจกก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.04 เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 6 สาย คับวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง 15/ para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.04 เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 6 สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	325.33	455.47
139	327.88	459.04
140	330.12	462.17
141	332.36	465.30
142	334.93	468.91
143	337.18	472.06
144	339.43	475.21
145	342.04	478.86
146	344.31	482.03
147	346.57	485.20
148	348.84	488.38
149	351.12	491.57
150	353.77	495.28
151	356.06	498.49
152	358.35	501.69
153	360.65	504.91
154	362.95	508.13
155	365.26	511.36
156	367.57	514.59
157	369.88	517.83
158	372.62	521.66
159	374.94	524.92
160	377.28	528.19
161	379.62	531.46

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	381.96	534.75
163	384.31	538.94
164	386.67	543.15
165	389.03	547.34
166	391.39	551.55
167	393.76	555.77
168	396.14	559.99
169	398.55	564.22
170	400.43	568.51
171	402.82	572.95
172	405.22	577.31
173	407.62	581.57
174	410.03	585.84
175	412.44	590.12
176	414.86	594.31
177	417.29	598.51
178	419.20	602.38
179	421.64	606.29
180	424.08	610.21
181	426.53	614.14
182	428.98	618.08
183	431.45	622.03
184	433.56	626.70
185	435.83	630.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	438.31	634.63
187	440.79	639.11
188	442.70	643.78
189	445.20	648.28
190	447.70	652.78
191	450.21	657.30
192	452.12	661.97
193	454.64	666.50
194	457.17	671.04
195	459.71	675.59
196	461.62	680.26
197	464.17	684.83
198	466.72	689.41
199	468.63	694.08
200	471.20	698.68
2010 -		
1000.0	2.36	3.30

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕  
เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ตามวิธีงบประมาณก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

- ระยะเวลาค่าจ้าง 201.00 ชม. ถึง 1930.00

ค่าแรงช่างวันละ 2.3๖ บาท/วัน

3.50 บาท/ชม.

- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุสิ้นเปลือง ควบคุมโดยช่าง

หรือ ๗๐ บาท

- วัสดุสิ้นเปลือง ควบคุมโดยช่าง 2๖.50 บาท/วัน

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เว.ศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ภายใต้งบประมาณค่าจ้างรถอู่ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เว.ศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (รถรับน้ำหนักไม่เกิน 47 ตัน) จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ภายใต้งบประมาณแบบแผนแบบแผนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปรกติ

ผู้ทำหนังสือ : คนนวิไล ที.ภค 0421.5/ว 18  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	4.40	6.16
2	5.68	7.95
3	6.96	9.75
4	8.24	11.54
5	9.53	13.34
6	10.81	15.13
7	12.09	16.93
8	13.37	18.72
9	14.66	20.52
10	15.94	22.31
11	17.22	24.11
12	18.50	25.90
13	19.79	27.70
14	21.07	29.50
15	22.41	31.37
16	23.86	33.40
17	25.31	35.44
18	26.76	37.47
19	28.22	39.50

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	29.67	41.54
21	31.11	43.57
22	32.56	45.60
23	34.01	47.64
24	35.46	49.67
25	36.93	51.70
26	38.38	53.73
27	39.83	55.77
28	41.27	57.81
29	42.72	59.85
30	44.17	61.87
31	45.62	63.90
32	47.07	65.94
33	48.53	67.97
34	50.00	70.00
35	51.46	72.05
36	52.91	74.07
37	54.36	76.10
38	55.81	78.13
39	57.27	80.18
40	58.72	82.20
41	60.17	84.24
42	61.63	86.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	63.07	88.30
44	64.53	90.34
45	65.98	92.37
46	67.44	94.41
47	68.89	96.44
48	70.33	98.46
49	71.79	100.51
50	73.24	102.54
51	74.70	104.58
52	76.14	106.60
53	77.59	108.63
54	79.05	110.67
55	80.50	112.71
56	81.95	114.73
57	83.40	116.76
58	84.85	118.80
59	86.31	120.84
60	87.77	122.88
61	89.22	124.91
62	90.67	126.94
63	92.12	128.97
64	93.58	131.01
65	95.02	133.03



โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕  
 เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ด้วยวิธีงบประมาณวิธีคำนวณเงินซื้อ (๑-๒๐๐) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพพยา  
 จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	96.48	135.08
67	97.93	137.10
68	99.38	139.13
69	100.83	141.16
70	102.29	143.20
71	103.74	145.24
72	105.21	147.29
73	106.64	149.30
74	108.11	151.36
75	109.56	153.38
76	111.00	155.41
77	112.45	157.44
78	113.91	159.47
79	115.36	161.51
80	116.82	163.55
81	118.28	165.60
82	119.72	167.60
83	121.18	169.66
84	122.62	171.67
85	124.09	173.73
86	125.53	175.75
87	126.98	177.77
88	128.42	179.79
89	129.87	181.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	131.35	183.70
91	132.81	185.74
92	134.23	187.72
93	135.69	189.76
94	137.15	192.01
95	138.61	194.06
96	140.08	196.11
97	141.51	198.10
98	142.97	200.16
99	144.40	202.16
100	145.88	204.25
101	147.31	206.25
102	148.79	208.31
103	150.23	210.32
104	151.66	212.33
105	153.15	214.41
106	154.59	216.43
107	156.04	218.45
108	157.48	220.47
109	158.93	222.50
110	160.37	224.52
111	161.82	226.55
112	163.25	228.59
113	164.73	230.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	166.19	232.66
115	167.64	234.70
116	169.10	236.74
117	170.57	238.79
118	172.03	240.84
119	173.50	242.89
120	174.90	244.86
121	176.37	246.92
122	177.84	248.98
123	179.25	250.95
124	180.73	253.02
125	182.20	255.09
126	183.61	257.06
127	185.10	259.14
128	186.58	261.22
129	188.00	263.20
130	189.49	265.28
131	190.90	267.26
132	192.32	269.25
133	193.82	271.34
134	195.23	273.33
135	196.74	275.43
136	198.16	277.42
137	199.66	279.53

โครงการ : งบประมาณงานก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ตามวิธีงบประมาณก่อสร้างถนน/ทางเท้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	201.09	281.52
139	202.51	283.52
140	203.94	285.51
141	205.45	287.63
142	206.88	289.63
143	208.31	291.63
144	209.83	293.77
145	211.27	295.77
146	212.70	297.78
147	214.13	299.79
148	215.57	301.80
149	217.11	303.95
150	218.54	305.96
151	219.98	307.98
152	221.43	310.00
153	222.87	312.02
154	224.31	314.04
155	225.76	316.06
156	227.20	318.08
157	228.65	320.11
158	230.10	322.14
159	231.55	324.17
160	233.00	326.20
161	234.45	328.23

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	235.91	330.27
163	237.36	332.31
164	238.82	334.35
165	240.28	336.39
166	241.74	338.43
167	243.20	340.48
168	244.66	342.53
169	246.13	344.58
170	247.59	346.63
171	249.06	348.68
172	250.53	350.74
173	251.87	352.62
174	253.34	354.68
175	254.81	356.74
176	256.29	358.80
177	257.76	360.87
178	259.24	362.94
179	260.58	364.81
180	262.04	366.89
181	263.54	368.96
182	265.03	371.04
183	266.51	373.12
184	267.85	374.09
185	269.34	377.08

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	270.83	379.16
187	272.32	381.25
188	273.66	383.13
189	275.16	385.22
190	276.65	387.32
191	278.15	389.41
192	279.49	391.29
193	280.99	393.39
194	282.50	395.50
195	283.84	397.37
196	285.34	399.48
197	286.85	401.59
198	288.19	403.47
199	289.70	405.58
200	291.21	407.70
201.0 - 1000.0	1.46	2.04

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ตกมีรับประมาณรายจ่ายเฉลี่ยรายปีงบประมาณ ๒๕๖๓/๒๕๖๔ (๑-๑๐/๒๕๖๓) / กอศ. ๒๕๖๓/๑๖๑๘ asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย รายจ่ายลักษณะแบบแผนแบบเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

- หมายเลขบัญชี 201 00 ๑๓ 1๐๑๑๑๑

เขตพื้นที่ : ๒๐๑๖๖๑๕๖

๒ 4 ๖๖๑๑๑

- รายการจ่ายงบ : งบลงทุนทางด้านการก่อสร้าง : ก่อสร้าง

หรือค่าจ้าง

- อัตราภาษีเงินได้ท้องถิ่น 2๖.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ผิวจราจรผิวลาดไหล่ทาง (e-bidding) / ก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย ผิวจราจรผิวลาดไหล่ทางแบบแบริดจ์เทศบาลตำบลเจ้าพระยา

รายงาน คำดำเนินการและค่าเลือกวัสดุเครื่องจักร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ฉบับที่ 4 (แก้ไข 27 ร.ค. 61)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเลือกราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.65	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.61	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ตัด - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.88	20.71	21.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.00	2.13	7.96	8.39
	หินลู - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.54	4.18	31.13	31.97
	- ตัดและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.86	5.83	65.84	67.01
	- ตัดและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แบน	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	40.00	12.98	16.20	52.96	56.20
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลพรหม อำเภอ ๒.๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕

เลขที่หนังสือ : งบประมาณกรมการทางหลวง ฉบับที่ 4 (แก้ไข 27 ร.ศ. 61)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเลือมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น)	ลบ.ม. แฉก	14.99	2.73	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แฉก	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
<b>6</b>	<b>งานพื้นทาง ( หินคลุก )</b>						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แฉก	19.94	4.20	6.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แฉก	58.51	25.11	32.14	84.22	90.65
<b>7</b>	<b>งานตัดแต่งชั้นชั้นไค</b>	ลบ.ม. แฉก	6.12	1.56	2.08	7.78	8.20
<b>8</b>	<b>งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ</b>						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
<b>9</b>	<b>งานลาดยางพรมไค</b>	ตร.ม.	6.14	0.82	0.78	6.76	6.92
<b>10</b>	<b>งานลาดยางแตกไค</b>	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
<b>11</b>	<b>งานผิวทางแบบบาง</b>						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.31	2.78	15.59	16.14
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.03	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น ( 1 " - 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
<b>12</b>	<b>งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )</b>						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.25
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06
<b>13</b>	<b>งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต</b>						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	523.31	16.77	20.96	340.08	344.27

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลทรายทอง อำเภอ 6 เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕

เลขที่หนังสือ : งบประมาณกรมการทางหลวง ฉบับที่ 4 (แก้ไข 27 ร.ศ. 61)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยกัดำเนินงาน บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันซุก	ปกติ	ผันซุก
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งานบดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	11.54	2.62	3.53	14.36	15.07
	งานบดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.02	2.28	2.85	11.30	11.87
<b>14</b>	<b>งานผิวทางคอนกรีต</b>						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	146.32	35.15	43.94	181.47	190.26
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.78	1.74	2.16	13.52	13.96
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขุดผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.01	1.92	2.40	11.93	12.41
	ค่าผิวรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.88	2.53	3.16	22.41	23.04
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.26	2.39	2.99	13.65	14.25
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.67	1.06	1.33	8.73	9.00
<b>15</b>	<b>งาน Stabilized Layer</b>						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	31.12	11.03	13.79	42.15	44.91
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	34.23	11.03	13.79	45.26	48.02
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
<b>16</b>	<b>งาน Pavement In Place Recycling</b>						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.32	6.52	7.40	28.24	29.72
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.90	7.39	9.24	35.29	37.14
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.20	9.86	12.33	47.06	49.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.64	11.83	14.79	56.47	59.43

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา จังหวัด อยุธยา ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕

เลขที่หนังสือ : ประมวลการขอประเมินราคาากลาง ฉบับที่ 4 (แก้ไข 27 ร.ค. 61)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเลือมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันซุก	ปกติ	ผันซุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.88	2.07	2.59	11.65	12.17
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.18	0.39	0.49	2.57	2.67
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.80	5.86	7.33	48.96	50.43
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.03	7.39	9.24	66.42	68.27
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.49	8.11	10.14	79.60	81.63
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.66	9.00	11.25	95.66	97.91
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.86	1.97	2.46	11.83	12.32
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.51	2.50	2.88	13.81	14.39
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	คอกลิ้งผสม	ลบ.ม.ถนน	19.27	2.44	3.05	21.71	22.32