

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

แบบ ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑	ลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเฉลี่ยแต่ง ด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดตัน	๕๙,๑๐๐	สายกลุ่มบ้านลุง ยงค์ ภาชนะปรีดา	กองช่าง		↔											
		ลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเฉลี่ยแต่ง ด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดตัน	๑๔๐,๙๐๐	สายกลุ่มบ้านลุง เจริญ	กองช่าง		↔											

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๒	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒	ลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเกลี่ยแต่ง ด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดดัน	๑๙,๗๐๐	สายกลุ่มบ้านนาย มงคล อ้าพคุณ	กองช่าง			↔									
		ลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเกลี่ยแต่ง ด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดดัน	๓๙,๔๐๐	สายกลุ่มบ้านหมวด เสรีรัฐ	กองช่าง		↔										
๓	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓	ลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเกลี่ย แต่งด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดดัน	๒๓๙,๔๔๐	สายหอประปา – คลองสามง่าม	กองช่าง		↔										
๔	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ - ๕	ลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเกลี่ย แต่งด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดดัน	๓๓๗,๙๗๐	สายบ้านนายหน่วง – ทางแยกบ้าน ปลัดจ้านงค์	กองช่าง		↔										

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๕	โครงการลงทุนคูลูก หมู่ที่ ๔ - ๑	ลงทุนคูลูกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเฉลี่ยแต่ง ด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดตัน	๑๑๓,๘๓๐	สายกลุ่มบ้านป่า แม่ต - สามแยก นายนายไพบูรณ์	กองช่าง			← →									
๖	โครงการลงทุนคูลูก หมู่ที่ ๕	ซ่อมถนนดินโดยการลงทุนคูลูก ทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเฉลี่ยแต่งด้วยรถไถนา ชนิดติดใบมีดตัน	๑๙๕,๑๐๐	สายร่องจั่ว - ไร่พระ	กองช่าง			← →									
๗	โครงการลงทุนคูลูก หมู่ที่ ๖ - ๔	ลงทุนคูลูกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเฉลี่ย แต่งด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดตัน	๓๙๗,๐๘๐	สายหน้าบ้านนาย เกษม - หน้าบ้าน ครูเบอร์	กองช่าง			← →									
๘	โครงการลงทุนคูลูก หมู่ที่ ๗	ลงทุนคูลูกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเฉลี่ย แต่งด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดตัน	๗๓,๘๙๐	สายดอนหมื่นแสน				← →									

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๙	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ - ๖	ลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๓,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เกรดเฉลี่ย แต่งด้วยรถไถนาชนิดติดใบมีดต้น	๔๖๑,๑๐๐	สายหนองซงก - หลังวัดหนองสลิด				↔									
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. พร้อมลง หินคลุกทับหน้า กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. เกรดเฉลี่ยแต่งด้วยรถไถนาชนิด ติดใบมีดต้น พร้อมวางท่อระบาย น้ำขนาด ๑๐.๘ ม. (คสล. ธรรมดา) จำนวน ๒ ช่อง ๆ ละ ๖ ท่อน ยาแนวต่อเรียบร้อย	๑๐๖,๑๐๐	สายหน้าบ้านนาย เกษม จันทร์ครุฑ - หน้าบ้านนาง ซ่อนกลิ่น จรบุรี				↔									
รวม	๑๐		๒,๑๘๓,๖๑๐														

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑๑	โครงการขุดลอกคลอง/ขุด ขยายคลองส่งน้ำ	ปากกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ก้นกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึกจากเดิม ๑.๐๐ ม. (โดยเฉลี่ย) หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๙๙,๗๐๐	คลองท้ายฝายหัว นายนายเวก เฝ้าม่วง (ตาป่อง) – คลอง ใหญ่ หมู่ที่ ๔	กองช่าง			←	→									
รวม	๑		๑๙๙,๗๐๐															

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑๒	โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำ	ด้านที่ ๑ ปากกว้าง ๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ด้านที่ ๒ กว้าง ๗๐ ม. ยาว ๑๐๒ ม. ลึก ๖ ม.	๑,๑๕๙,๐๐๐	สระดอนหวาย หมู่ ที่ ๔	กองช่าง			← →										
รวม	๑		๑,๑๕๙,๐๐๐															