ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางซ่อมแซมฝาย ทรบ.คลองวังน้ำ หมู่ที่ 4

บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินงานจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจักซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภทไม่ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบล กุดจอก จึงขอประชาสัมพันธ์การปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซ้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมฝาย ทรบ.คลองวังน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามแบบรายละเอียดที่กองช่าง อบต.กุดจอก กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

2.วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 430,500 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขปงาน ซ่อมแซมฝาย ทรบ.คลองวังน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันฝายและกักเก็บน้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

ระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วัน

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 376,900 บาท

5.บัญชีงบประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.5

5.2 แบบ ปร.4

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายถิรพัฒน์ หนูทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด.....

6.2 นายธวัชชัย อมราสิงห์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....

6.3 นางสาวรัตนาภรณ์ จบศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ.....

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายเบญจพล ชะนะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

รายการประมาณการ ซ่อมแซมฝายทรบ.คลองวังน้ำพร้อมขุดลอก โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันฝายและกักเก็บน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ปริมาณงาน ซ่อมแซมฝายทรบ.คลองวังน้ำพร้อมขุดลอก โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันฝายและกักเก็บน้ำ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 26 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดปรับระดับ	120	ตร.ม.	0.00	0.00	79.00	9,480.00	9,480.00	เงินล่วงหน้าจ่าย0%
2	งานดินถม	300	ลบ.ม.	60.00	18,000.00	15.00	4,500.00	22,500.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี
3	งานทิ้งหินใหญ่ ปิดหัว-ท้ายเขื่อน	120	ลบ.ม.	369.00	44,280.00	104.00	12,480.00	56,760.00	เงินประกันผลงาน0%
4	งานกล่องลวดตาข่าย(GABIAN)	120	ลบ.ม.	1,169.00	140,280.00	400.00	48,000.00	188,280.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
	พร้อมบรรจุหินใหญ่ 1.0x2.0x 1.0 เมตร ช่องตาข่าย 10x12 ซม. ขนาดลวดโครง 3.5 มม./ลวดตาข่าย 2.7มม./ ลวดผูก 2.2 มม.								
5	งานแผ่นใยสังเคราะห์	320	ตร.ม.	80.00	25,600.00	5.00	1,600.00	27,200.00	
	(Geotexile) ความหนาแน่น 200 กรัม/ตร.ม.								
	ค่าแรงงาน÷ค่าวัสดุ							304,220.00	
	ค่า FACTOR F (งานชลประทานไม่เกิน 5,000,000 บาท)							1.2392	
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ							376,990.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							-	
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ +ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							376,990.00	
	ค่าใช้จ่ายในโครงการคิดเพียง	สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน						376,900.00	

ราคากลาง-ใช้เกณฑ์ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์ -บัญชีค่าแรงงาน กระทรวงการคลัง -ตลาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถิรพัฒน์ หนูทอง) หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย อมราสิงห์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรัตนาภรณ์ จบศรี) ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ประเภทงาน ชลประทาน

รายการประมาณการ ซ่อมแซมฝาย ทรบ.คลองวังน้ำ พร้อมขุดลอก โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันฝายและกักเก็บน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ประมาณการตาม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ราคาที่ก่อสร้าง(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	350,010.00	1.2392	433,732.39	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	433,732.39	
			เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นโดยประมาณ	430,500.00	
ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน				

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายธวัชชัย อมราสิงห์)

ตรวจสอบ.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน

(นายธวัชชัย อมราสิงห์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... รอง ปลัด อบต.กุดจอก ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงษ์) ปลัด อบต.กุดจอก

อนุมัติ.....นายก อบต.กุดจอก

(นายเบญจพล ชะนะกุล)

รายการประมาณการ ซ่อมแซมฝายทรบ.คลองวังน้ำพร้อมขุดลอก โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันฝายและกักเก็บน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ปริมาณงาน ซ่อมแซมฝายทรบ.คลองวังน้ำพร้อมขุดลอก โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันฝายและกักเก็บน้ำ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก **สังกัด** องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ประมาณการโดย นายธวัชชัย อมราสิงห์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน **เมื่อวันที่** 5 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินขุดปรับระดับ	120	ตร.ม.	0.00	0.00	125.00	15,000.00	15,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย0%
2	งานดินถม	300	ลบ.ม.	60.00	18,000.00	15.00	4,500.00	22,500.00	คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี
3	งานทิ้งหินใหญ่ ปิดหัว-ท้ายเขื่อน	120	ลบ.ม.	369.00	44,280.00	104.00	12,480.00	56,760.00	เงินประกันผลงาน0%
	งานกล่องลวดตาข่าย(GABIAN)	120	ลบ.ม.	1,200.00	144,000.00	400.00	48,000.00	192,000.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
	พร้อมบรรจุหินใหญ่ หนา 1.00 เมตร								
5	งานแผ่นใยสังเคราะห์	750	ตร.ม.	80.00	60,000.00	5.00	3,750.00	63,750.00	
	(Geotexile)								
	ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ							350,010.00	
	ค่า FACTOR F (งานชลประทานไม่เกิน 5,000,000 บาท)							1.2392	
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ							433,732.39	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							-	
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ +ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							433,732.39	
	ค่าใช้จ่ายในโครงการคิดเพียง	สี่แสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน						430,500.00	

ราคากลาง-ใช้เกณฑ์ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ -บัญชีค่าแรงงาน กระทรวงการคลัง -ตลาด

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายธวัชชัย อมราสิงห์)

ตรวจสอบ.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน

(นายธวัชชัย อมราสิงห์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงษ์) ปลัด อบต.กุดจอก

อนุมัติ.....นายก อบต.กุดจอก

(นายเบญจพล ชะนะกุล)