






ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร สายหนองกลางคลอง พร้อมตาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านทับเสาหอ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภทไม่ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบล กุดจอก จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร สายหนองกลางคลอง พร้อมตาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านทับเสาหอ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามแบบรายละเอียดที่กองช่าง อบต.กุดจอก กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
- วงเงินงบประมาณที่ได้ 81,500 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขปงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร สายหนองกลางคลอง พร้อมตาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านทับเสาหอ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต 2 ด้าน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 81,540.26 บาท
- บัญชีงบประมาณราคากลาง
 - แบบ ปร.5
 - แบบ ปร.4
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายฉัตรพัฒน์ หนูทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด.....
 - นายธวัชชัย อมราสิงห์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....
 - นางสาวพรนภา สงแจ้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)



(นายเบญจพล ชะนะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ชื่อโครงการ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐ ๑.๐๐ เมตร สายหนองกลางคลอง พร้อมตาดคอนกรีต

ปร ๔ แผ่นที่ ๒

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต ๒ ด้าน

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับเสาหอ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

รายการที่ - แบบเลขที่ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ฝ่ายประมาณราคา -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
๑	งานขุดดิน - ดินถมคืน	๗๓	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๗,๒๒๗.๐๐	๗,๒๒๗.๐๐	
๒	งานคอนกรีตคุณภาพ ๑๘๐ กก./ตร.ซม.	๗	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒,๑๔๒.๐๐	๑๓,๓๔๒.๐๐	
๓	งานเหล็กเสริม wire mesh ๐.๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ม.	๔๑	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๑,๑๐๗.๐๐	๘.๐๐	๓๒๘.๐๐	๑,๔๓๕.๐๐	
๔	งานไม้แบบ								
๔.๑	ไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน ๕๐ %	๘.๐๐	ตร.ม.	๓๓๘.๐๐	๒,๗๐๔.๐๐	-	-	๒,๗๐๔.๐๐	
๔.๒	ตะปู	๕	กก.	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	-	-	๑๗๕.๐๐	
๕	งานลูกรัง	๕	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๖	ท่อระบายน้ำ คสล ๐ ๑.๐๐ เมตร	๒๐	ท่อน	๑,๙๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๘,๐๐๐.๐๐	
	ค่าขนส่ง+ค่าวาง+ค่าเทคอนกรีตรองพื้น							๖๓,๘๘๓.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๖๓,๘๘๓.๐๐	(บาท)
FACTOR F								๑.๒๗๖๔	(บาท)
คิดเป็นเงินค่างาน								๘๑,๕๔๐.๒๖	(บาท)
คิดเป็นเงินค่างาน								๘๑,๕๔๐.๒๖	(บาท)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถิรพัฒน์ หนูทอง)


หัวหน้างานสำนักปลัด



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชาชัย อมราสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรนภา สงแจ้ง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจอก

ปร. ๕

ชื่อโครงการ งานวางท่อระบายน้ำคสล ๐ ๑.๐๐ เมตร สายหนองกลางคลอง พร้อมดาดคอนกรีต ๒ ด้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับเสาหอ หมู่ที่ ๓ ตำบลฤๅจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ชื่อสายทาง สายหนองกลางคลอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจอก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองชัยนาท ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	๖๓,๘๗๓.๐๐	๑.๒๗๖๔	๘๑,๕๒๗.๔๙	Factor F
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑.๐๐๐๐	๐.๐๐	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๑,๕๒๗.๐๐	(บาท)
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๘๑,๕๐๐.๐๐	(บาท)
	(ตัวอักษร) (-แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)				

ประมาณราคา.....

(นายธวัชชัย อมราสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจอก

เห็นชอบ.....

(นายกรกวรรณ เทพจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจอก

อนุมัติ.....

(นายเบญจพล ชะนะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจอก

ชื่อโครงการ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐ ๑.๐๐ เมตร สายหนองกลางคลอง พร้อมตาดคอนกรีต

ปร ๔ แผ่นที่ ๒

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต ๒ ด้าน

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับเสาหอ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

รายการที่ - แบบเลขที่ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายรัชชัย อมราสิงห์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
๑	งานขุดดิน - ดินถมคืน	๗๓	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๗,๒๒๗.๐๐	๗,๒๒๗.๐๐	
๒	งานคอนกรีตคุณภาพ ๑๘๐ กก./ตร.ซม.	๗	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒,๑๔๒.๐๐	๑๓,๓๔๒.๐๐	
๓	งานเหล็กเสริม wire mesh ๐ ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ม.	๔๑	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๑,๑๐๗.๐๐	๘.๐๐	๓๒๘.๐๐	๑,๔๓๕.๐๐	
๔	งานไม้แบบ								
๔.๑	ไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน ๕๐ %	๘.๐๐	ตร.ม.	๓๓๘.๐๐	๒,๗๐๔.๐๐	-	-	๒,๗๐๔.๐๐	
๔.๒	ตะปู	๕	กก.	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	-	-	๑๗๕.๐๐	
๕	งานลูกเรียง	๕	ลบ.ม.	๑๘๘.๐๐	๙๔๐.๐๐	-	-	๙๔๐.๐๐	
๖	ท่อระบายน้ำ คสล ๐ ๑.๐๐ เมตร	๒๐	ท่อน	๑,๙๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๘,๐๐๐.๐๐	
	ค่าขนส่ง+ค่าวาง+ค่าเทคอนกรีตรองพื้น								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๖๓,๘๗๓.๐๐	(บาท)
	FACTOR F							๑.๒๗๖๔	(บาท)
	คิดเป็นเงินค่างาน							๘๑,๕๒๗.๔๙	(บาท)
	คิดเป็นเงินค่างาน							๘๑,๕๐๐.๐๐	(บาท)

ประมาณราคา.....

(นายรัชชัย อมราสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

เห็นชอบ.....

(นายกรกวรรณ เทพจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

อนุมัติ.....

(นายเบญจพล ชนะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก