บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด

ที่ ชน ๕๔๐๐๓ / วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยกรด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรด /ปลัดเทศบาลตำบล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยกรด ที่ ๓๔๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยกรด จากบริเวณบ้านนางพรหมนภา เอกนิล ถึง อ่างเสาวนีย์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างกำหนด งบประมาณเป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๙๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยกรด ราคากลางเป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัดชัย บัวเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานี คำชมภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิศากร พุ่มสุข)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรด
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพิชิตชัย ชาตะสุภณ)
ปลัดเทศบาลตำบล

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรด
- เห็นชอบ / อนุมัติ

(นายสมคิด สุธีรชูเกียรติ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยกรด

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และความในมาตรา ๔ วรรคสิบสอง มาตรา ๘ แห่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลห้วยกรด มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยกรดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด สุธีรชูเกียรติ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรด

ตาราง ปปช. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยกรด

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๖๘,๐๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. **ลักษณะงาน**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยกรด จากบริเวณบ้านนางพรหมนภา เอกนิล ถึง อ่างเสาวนีย์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ราคากลางเป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบประมาณราคา ป.ร. ๔

๕.๒ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง ป.ร. ๕

๕.๓ แบบแปลนการก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายชัดชัย บัวเพชร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธานี คำชมภู	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวนิศากร พุ่มสุข	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัดชัย บัวเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานี คำชมภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิศากร พุ่มสุข)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
เทศบาลตำบลห้วยกรด

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อสายทาง บริเวณบ้านนางพรหมนภา - อ่างเสาวณีย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 256.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอเมืองชัยนาท 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	**งานขุดป่าถางตอ**							
	1.1 งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	768.00	1.62	1,244.16	1.3607	2.20	1,692.93
2	**งานรองพื้นทางและทรายรองใต้คอนกรีต**							
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	76.80	149.09	11,450.11	1.3607	202.87	15,580.17
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	38.40	247.25	9,494.40	1.3607	336.43	12,919.03
3	**งานผิวทาง**							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	768.00	296.94	228,049.92	1.3607	404.05	310,307.53
	3.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expension Joint)	ม.	24.00	129.46	3,107.04	1.3607	176.16	4,227.75
	3.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	129.00	79.08	10,201.32	1.3607	107.60	13,880.94
4	**งานไหล่ทาง**							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	19.20	149.09	2,862.53	1.3607	202.87	3,895.04
5	**งานวางท่อ คสล.**							
	5.1 ท่อ คสล. 0.20 ม.	ท่อน	12.00	124.99	1,499.88	1.3607	170.07	2,040.89
	5.2 ท่อ คสล. 0.40 ม.	ท่อน	2.00	823.90	1,647.80	1.3607	1,121.08	2,242.16
	5.3 งานรื้อท่อ คสล. 0.20 ม.	ท่อน	4.00	45.00	180.00	1.3607	61.23	244.93
6	**งานดินถม (ไหล่ทาง)**							
	6.1 งานดินถม	ลบ.ม.	20.28	73.04	1,481.25	1.3607	99.39	2,015.54
7	**ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**	ป้าย	1.00					
				ราคางานต้นทุนรวมทั้งสิ้น	271,218.41	(บาท)		
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	369,046.89
							คิดเป็นเงินงบประมาณ	368,000.00

(ตัวอักษร) (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัดชัย บัวเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานี คำชมภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิศากร พุ่มสุข)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางพรรณธิพา เกตุน้อย)

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลห้วยกรด

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อสายทาง บริเวณบ้านนางพรหมนภา - อ่างเสาวณีย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 256.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอเมืองชัยนาท 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	369,046.89	Factor F
			เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			เงินประกันผลงานหัก 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	369,046.89	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ	368,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

ขนาดเนื้อที่ 768.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 479.17 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัดชัย บัวเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานี คำชมภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิศากร พุ่มสุข)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางพรรณธิพา เกตุน้อย)