

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 222 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายบุญศักดิ์ นามสุวรรณ ถึงบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 3 ตำบลหันคา อำเภอด่านช้าง จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. (240 ksc)	ตร.ม.	888.00	343.76	305,258.88	1.3624	468.34	415,884.70
	1.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	195.22	780.88	1.3624	265.97	1,063.87
	1.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	80.00	138.27	11,061.60	1.3624	188.38	15,070.32
2	งานไหล่ทาง							
	2.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ย+ทางเชื่อม	ลบ.ม.	75.00	166.71	12,503.25	1.3624	227.13	17,034.43
ราคางานต้นทุนรวมทั้งสิ้น					329,604.61	(บาท)		
						รวมราคากลางทั้งสิ้น		449,053.32
						คิดเป็นเงินงบประมาณ		449,000.00

(ตัวอักษร)

(สีแสดสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประมาณราคา.....

(นายสุเมธ จิตรดา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายรัฐพี ต่อกิจเดชาพงศา)

รองปลัด อบต.หันคา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายรัฐพี ต่อกิจเดชาพงศา)

รองปลัด อบต.หันคา รักษาการแทน ปลัด อบต.หันคา

อนุมัติ.....

(นายปัญญา ไทยรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา