

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากจุดเดิม ถึงบ้านนายอำพล ทาสิ่งทอง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 237 ม. ทหนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง จากจุดเดิม ถึงบ้าน นายอำพล ทาสิ่งทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้คอนกรีต							
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	48.00	387.55	18,602.40	1.3624	528.00	25,343.91
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทหนา 15 ซม. (240 ksc)	ตร.ม.	948.00	341.84	324,064.32	1.3624	465.72	441,505.23
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	164.54	658.16	1.3624	224.17	896.68
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	88.00	156.11	13,737.68	1.3624	212.68	18,716.22
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง+ทางเชื่อม	ลบ.ม.	43.00	164.94	7,092.42	1.3624	224.71	9,662.71

ราคางานต้นทุนรวมทั้งสิ้น

364,154.98 (บาท)

รวมราคากลางทั้งสิ้น

496,124.74

คิดเป็นเงินงบประมาณ

496,000.00

(ตัวอักษร)

(สีแสดเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประมาณราคา.....

(นายสุเมธ จิตรดา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายรัฐพี ต่อกิจเดชาพงศา)

รองปลัด อบต.หันคา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายรัฐพี ต่อกิจเดชาพงศา)

รองปลัด อบต.หันคา รักษาการแทน ปลัด อบต.หันคา

อนุมัติ.....

(นายปัญญา ไทยรัตนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา