แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง **หมู่ที่ 3** เส้นที่ 1 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 730 เมตร เส้นที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,050 เมตร
เส้นที่ 3 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 450 เมตร **หมู่ที่ 9** เส้นที่ 1 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,050 เมตร
เส้นที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 550 เมตร เส้นที่ 3 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,440 เมตร
หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 15,810 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา **แบบเลขที่**

คำนวณราคาโดย กองช่าง **เมื่อวันที่** 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	**งานผิวทางลูกรัง หนา 0.10 ซม.**							
	หมู่ที่ 3							
	1.1 จากลาดยางถึงเขตเทศบาลหันคา	ลบ.ม.	333.00	164.94	54,925.02	1.3607	224.43	74,736.47
	1.2 จากลาดยางชนคอนกรีต	ลบ.ม.	315.00	164.94	51,956.10	1.3607	224.43	70,696.67
	1.3 จากลาดยางถึงหนองกระหนุ่น	ลบ.ม.	235.00	164.94	38,760.90	1.3607	224.43	52,741.96
	หมู่ที่ 9							
	1.5 หลังโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ถึง เกาะดอนค้อ	ลบ.ม.	315.00	164.94	51,956.10	1.3607	224.43	70,696.67
	1.6 บ้านดอนประดู่ถึงทางแยกหนองแก	ลบ.ม.	215.00	164.94	35,462.10	1.3607	224.43	48,253.28
	1.7 จากคลอง มอ.ถึงทดหมาจิ้งจอก	ลบ.ม.	432.00	164.94	71,254.08	1.3607	224.43	96,955.43
	ราคางานต้นทุนรวมทั้งสิ้น				**304,314.30**	(บาท)		
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	414,080.47
							คิดเป็นเงินงบประมาณ	414,000.00

(ตัวอักษร) **(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**

ประมาณราคา.....
(นายภูวดล จิตต์กังวล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ.....
(นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา)
รองปลัด อบต.หันคา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา)
รองปลัด อบต. หันคา รักษาราชการแทน ปลัด อบต. หันคา

อนุมัติ.....
(นายปัญญา ไทยรัตนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

แบบ ปร. 5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง **หมู่ที่ 3** เส้นที่ 1 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 730 เมตร เส้นที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,050 เมตร
เส้นที่ 3 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 450 เมตร **หมู่ที่ 9** เส้นที่ 1 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,050 เมตร
เส้นที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 550 เมตร เส้นที่ 3 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,440 เมตร
หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 15,810 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอหันคา 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	414,080.47	Factor F 1.3607
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			เงินประกันผลงานหัก 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	414,080.47	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	414,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

ขนาดเนื้อที่ ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....
(นายภูวดล จิตต์กังวล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ.....
(นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา)
รองปลัด อบต.หันคา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นาย รัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา)
รองปลัด อบต.หันคา รักษาราชการแทน ปลัด อบต. หันคา

อนุมัติ.....
(นายปัญญา ไทยรัตนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันค