

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสี่แยกสะพานแขวน กว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร

เส้นที่ 2 จากสี่แยก ถึงคอสะพานแขวน กว้าง 3 เมตร เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร

เส้นที่ 3 จากสี่แยกสะพานแขวน ถึงบ้านนางวิระนันท์ โอริก กว้าง 3 เมตร เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหันคา อำเภอด่านช้าง จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

แบบ พร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอด่านช้าง 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	497,492.75	Factor F 1.3624
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	497,492.75	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	497,000.00	
	(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประมาณราคา.....

(นายภูวดล จิตต์กั้ววล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นายศิลป์ ทาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

ขนาดเนื้อที่
เฉลี่ยราคาประมาณ

ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

ตรวจ.....

(นายรัฐพี ต่อกิจเดชาพงศา)

รองปลัด อบต.หันคา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายเพชุนทรย์ ฉนวนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ พร. 4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสี่แยกสะพานแขวน กว้าง 4 เมตร เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร

เส้นที่ 2 จากสี่แยก ถึงคอสะพานแขวน กว้าง 3 เมตร เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร

เส้นที่ 3 จากสี่แยกสะพานแขวน ถึงบ้านนางวิระนันท์ โอริก กว้าง 3 เมตร เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหันคา อำเภอด่านช้าง จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำนวณราคาโดย กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง	
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานรองพื้นทาง							
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	42.75	464.31	19,849.25	1.3624	632.58	27,042.62
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	240.00	361.29	86,709.60	1.3624	492.22	118,133.16
	2.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	615.00	363.07	223,288.05	1.3624	494.65	304,207.64
	2.3 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	231.54	926.16	1.3624	315.45	1,261.80
	2.4 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	231.54	694.62	1.3624	315.45	946.35
	2.5 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	98.75	213.89	21,121.64	1.3624	291.40	28,776.12
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	40.28	312.06	12,569.78	1.3624	425.15	17,125.06
				ราคางานต้นทุนรวมทั้งสิ้น		365,159.10 (บาท)		
						รวมราคากลางทั้งสิ้น	497,492.75	
						คิดเป็นเงินงบประมาณ	497,000.00	

(ตัวอักษร) (สีแสดเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)



ประมาณราคา.....

(นายภูวดล จิตต์กั้วล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ตรวจ.....

(นายรัฐพี ต่อกิจเดชาพงศา)


รองปลัด อบต.หันคา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ.....

(นายศิลป์ ทาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา



อนุมัติ.....

(นายไพฑูรย์ ฉนวนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา