แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 9 บ้านซอยสามัคคี ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	**งานโครงสร้างพื้นทาง**							
	- งานถากถางขนาดเบา	238.00	ตร.ม.	1.67	397.46	1.3624	2.27	541.49
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	203.98	-	1.3624	277.90	-
	- งานทรายถมคันทาง	17.50	ลบ.ม.	245.75	4,300.62	1.3624	334.80	5,859.16
2	**งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอตแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต**							
	2.1 ผิวทางปอตแลนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	350.00	ตร.ม.	357.66	125,181.00	1.3624	487.27	170,546.59
	(PORTRAND CEMENT CONCRETE)							
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	5.00	ม.	60.77	303.85	1.3624	82.79	413.96
	(EXPANSIONTION JOINT)							
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	30.00	ม.	69.50	2,085.00	1.3624	94.68	2,840.60
	(CONTRACTION JOINT)							
	2.4 รอยต่อตามยาว	70.00	ม.	40.19	2,813.30	1.3624	54.75	3,832.83
	(LONGITUDINAL JOINT)							
3	**งานไหล่ทาง**							
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	10.50	ลบ.ม.	131.35	1,379.17	1.3624	178.95	1,878.98
	รวมราคากลาง				**136,460.40**			**185,913.61**
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			**185,900.00**

(1)	ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	136,460.40
(2)	ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(3)	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4)	Factor F (งานทาง)	=	1.3624
(5)	Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(6)	Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(7)	Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(8)	Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	185,900.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกรุณา แก้วธัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวสุกัญญา เผือกแผ้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมยศ เสริมสุขต่อ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสุรวุฒิ โชติธำรงกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(จ่าเอกประสาน ทองไพวรรณ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน