

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมจิตร์ ชุนศรี ถึงลานตากข้าวนายแสวง สิ้นเภาว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 370,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร และงานถมดินลูกรังขยายความกว้างพื้นที่ทางปริมาณดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า 230.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามความเหมาะสม และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ถนนสายบ้านนางสมจิตร์ ชุนศรี ถึงลานตากข้าวนายแสวง สิ้นเภาว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 370,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.4
 - 5.2 สรุปรประมาณราคา ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนนทวัชร สวงเครือ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายสุทธิ ลำปาง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นางสาววรกร เขียวมรกต	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมจิต ชุนศรี ถึงลานตากข้าวนายแสวง ลินเฮาวัล หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 175.0 ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร และงานถมดินลูกรังขยายความกว้างพื้นที่ทาง ปริมาณดินลูกรังถมดินไม่น้อยกว่า 230.00 ลบ.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามความเหมาะสม และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
แบบเลขที่	22 /2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	296,345.060	1.3624	403,740.510	
2	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			403,740.510	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)			370,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

700.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

528.57 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ

เห็นชอบกันจ่างหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านนางสมจิต ชุนศรี ถึงลานตากข้าวนายแสวง ลินเฮาวัล

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน - ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนนทวัชร์ สงวนเครือ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิ ลำปาง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววรรการ เขียวมรกต)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสุทธิ ลำปาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นายนนทวัชร์ สงวนเครือ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
(นางสาวนพพร บำรุงกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

- อนุมัติ

พ.จ.ท. ลงชื่อ.....

(ธนกร คล้ายนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

รายการกำหนดราคากลาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมจิต ชุนศรี ถึงลานตากข้าวนายแสวง สิ้นเฮ่ว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 175.0 ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร
 และงานถมดินลูกรังขยายความกว้างพื้นทาง ปริมาณดินลูกรังถมดินไม่น้อยกว่า 230.00 ลบ.ม.
 พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ ตามความเหมาะสม และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


แบบเลขที่ 22 /2560


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างพื้นทาง								
	1.1 งานถากถางขนาดเบา	875.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,470.00	1,470.000	
	1.2 งานทรายถมคันทาง	34.00	ลบ.ม.	145.13	4,934.420	-	-	4,934.420	
	1.3 งานลูกรังบดอัดแน่น	230.00	ลบ.ม.	205.73	47,316.75	52.96	12,180.80	59,497.550	
2	งานผิวทาง-ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดคอนกรีต								
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	700.00	ตร.ม.	303.00	212,100.00	-	-	212,100.000	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	- เหล็กเสริม (wird mesh)	700.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSIONTION JOINT)	4.00	ม	137.68	550.72	-	-	550.720	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	56.00	ม	116.27	6,511.12	-	-	6,511.120	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	175.00	ม	50.90	8,907.50	-	-	8,907.500	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
3	งานไหลทาง								
	3.1 ลูกรังไหลทาง	15.00	ลบ.ม.	158.25	2,373.75	-	-	2,373.750	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
4	ป้ายโครงการ								
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547)					
รวมค่างานต้นทุน								296,345.060	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายณนทวัชร์ สงวนเครือ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุทธิ ลำปาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาววรากร เขียวมรกต)