ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง นั้น

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ตามมาตรา 103/7 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคา ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่าได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 156,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.40 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 141,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
   5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.4
   5.2 สรุปประมาณราคา ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนนทวัชร์ สงวนเครือ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายสุทธิ ลำปาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นางสาวสมบุญ ภู่ทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมกา

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

พันจ่าโท

(ธนกร คล้ายนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง*
ประเภท	*งานอาคาร*
โครงการ	*ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม*
เจ้าของโครงการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง*
ปริมาณงาน	*ต่อเติมหลังคาหลังห้องเรียนพร้อมปูกระเบื้อง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.40 เมตร*
	รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
สถานที่ดำเนินการ	*ศพด.บ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี*
ตามแบบ	*/ 2562*
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	108,379.97	1.3074	141,695.973	
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			141,695.973	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**141,000.000**	
			ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 67.90 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,076.58 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ
เห็นชอบกันจ้างเหมา ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม
หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม ตำลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนนทวัชร์ สงวนเครือ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุทธิ ลำปาง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมบุญ ภู่ทอง)

รายการกำหนดราคากลาง

รายการกำหนดราคากลางก่อสร้าง	*งานต้นทุนต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม*
โครงการ	*ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม*
ปริมาณงาน	*ต่อเติมหลังคาหลังห้องเรียนพร้อมปูกระเบื้อง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.40 เมตร*
	รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
สถานที่ดำเนินการ	*ศพด.บ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี*
เจ้าของโครงการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง* แบบเลขที่ */ 2562*
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	**งานปรับพื้นที่ / รื้อถอน**								
1.1	งานวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	500.00	500.00	500.00	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	1.75	ลบ.ม.	-	-	148.00	259.00	259.00	
	รวม 1							759.00	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	เสาสำเร็จรูปขนาด 0.15x0.15 สูง 3.50 ม.	7.00	ต้น	560.00	3,920.00	50.00	350.00	4,270.00	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.70	ลบ.ม.	1,813.00	8,521.10	391.00	1,837.70	10,358.80	
2.3	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24 Dia 6 มม.	23.00	กก.	28.04	644.92	3.00	69.00	713.92	
2.4	งานเหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 30 Dia 12 มม.	140.00	กก.	23.65	3,311.00	3.00	420.00	3,731.00	
2.5	เหล็กตะแกรงไวเมชร์ Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	34.50	ตร.ม.	24.50	845.25	5.00	172.50	1,017.75	
2.6	ทรายรองพื้นปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	200.00	400.00	99.00	198.00	598.00	
2.7	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	34.50	ตร.ม.	249.00	8,590.50	158.00	5,451.00	14,041.50	
2.8	เหล็กตัวซี 125x50x20x 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.(36.5 กก.)	4.00	ท่อน	1,380.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
2.8	เหล็กตัวซี 100x50x20x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. (23.5 กก.)	18.00	ท่อน	880.00	15,840.00	-	-	15,840.00	
2.9	แปเหล็กสำเร็จรูป	22.00	ท่อน	120.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
2.10	แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบด้วยอลูมิเนียมและสังกะสี(Metal Sheet)	130.00	ม.	130.00	16,900.00	50.00	6,500.00	23,400.00	
2.11	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	569.00	กก.	-	-	10.00	5,690.00	5,690.00	
2.12	อุปกรณ์ยึดหลังคาเหล็กและโครงหลังคา	350.00	ตัว	3.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
2.13	ปั้นลมและเชิงชายสำเร็จรูป 8"	30.00	ม.	105.00	3,150.00	70.00	2,100.00	5,250.00	
	รวม 2							94,120.97	
3	**งานระบบไฟฟ้า**								
3.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	135.00	810.00	3,210.00	
3.2	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V ชนิดฝังผนัง	6.00	ชุด	40.00	240.00	150.00	900.00	1,140.00	
3.3	สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม 3							6,350.00	
4	**งานทาสี**								
4.1	ทาสีน้ำพลาสติก	10.00	ตร.ม.	35.00	350.00	30.00	300.00	650.00	
4.3	ทาสีกันสนิม	50.00	ตร.ม.	25.00	1,250.00	35.00	1,750.00	3,000.00	
4.4	ทาสีน้ำมัน	50.00	ตร.ม.	35.00	1,750.00	35.00	1,750.00	3,500.00	
	รวม 4							7,150.00	
5	**ป้ายโครงการ**								
5.1	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547)				-	
	รวมราคางานต้นทุน							**108,379.97**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนนทวัชร์ สงวนเครือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทธิ ลำปาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสมบุญ ภู่ทอง)