ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง นั้น

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ตามมาตรา 103/7 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคา ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่าได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 117,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
   5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.4
   5.2 สรุปประมาณราคา ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนนทวัชร์ สงวนเครือ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายสุทธิ ลำปาง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นางสาวสมบุญ ภู่ทอง	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมกา

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

พันจ่าโท

(ธนกร คล้ายนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง*
ประเภท	*งานอาคาร*
โครงการ	*ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม*
เจ้าของโครงการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง*
ปริมาณงาน	*ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร*
	รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
สถานที่ดำเนินการ	*ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี*
ตามแบบ	*/ 2562*
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	89,719.324	1.3074	117,299.044	
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			117,299.044	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**117,000.000**	
			ตัวอักษร	**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 8.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 14,625.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ
เห็นชอบกันจ้างเหมา ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนนทวัชร์ สงวนเครือ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุทธิ ลำปาง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมบุญ ภู่ทอง)

รายการกำหนดราคากลาง

รายการกำหนดราคากลางก่อสร้าง	*งานต้นทุนก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม*
โครงการ	*ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม*
ปริมาณงาน	*ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร*
	รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
สถานที่ดำเนินการ	*ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี*
เจ้าของโครงการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง* แบบเลขที่ */ 2562*
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	**งานปรับพื้นที่ / รื้อถอน**								
1.1	งานวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	4.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
	รวม 1							1,592.00	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	เสาสำเร็จรูปขนาด 0.15x0.15 สูง 3.00 ม.	2.00	ต้น	480.00	960.00	50.00	100.00	1,060.00	
2.2	เสาสำเร็จรูปขนาด 0.15x0.15 สูง 3.50 ม.	2.00	ต้น	560.00	1,120.00	50.00	100.00	1,220.00	
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	1,813.00	5,439.00	391.00	1,173.00	6,612.00	
2.4	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24 Dia 6 มม.	10.60	กก.	28.04	297.22	3.00	31.80	329.02	
2.5	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 30 Dia 12 มม.	42.00	กก.	23.65	993.30	3.00	126.00	1,119.30	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	40.00	40.00	-	-	40.00	
2.7	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	8.00	ตร.ม.	249.00	1,992.00	158.00	1,264.00	3,256.00	
2.8	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว	16.00	ตร.ม.	325.00	5,200.00	150.00	2,400.00	7,600.00	
2.9	กระเบื้องลอนคู่ 50x120 หนา 5.0 มม	56.00	แผ่น	56.00	3,136.00	-	-	3,136.00	
2.10	ปั้นลมและเชิงชายสำเร็จรูป 8"	20.00	ม.	105.00	2,100.00	70.00	1,400.00	3,500.00	
2.11	ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	28.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,260.00	1,260.00	
2.12	เหล็กตัวซี 100x50x20x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.(23.5 กก.)	5.00	ท่อน	880.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
2.13	แป่เหล็กสำเร็จรูป	5.00	ท่อน	100.00	500.00	-	-	500.00	
2.14	ปั้นลมและเชิงชายสำเร็จรูป 8"	20.00	ม.	105.00	2,100.00	70.00	1,400.00	3,500.00	
2.15	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	117.00	กก.	-	-	10.00	1,170.00	1,170.00	
2.16	อุปกรณ์ยึดหลังคาเหล็กและโครงหลังคา	112.00	ตัว	3.00	336.00	-	-	336.00	
2.17	ผนังก่ออิฐบล็อคครึ่งแผ่น	19.00	ตร.ม.	112.00	2,128.00	80.00	1,520.00	3,648.00	
2.18	ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	38.00	ตร.ม.	69.00	2,622.00	82.00	3,116.00	5,738.00	
2.19	ประตู พีวีซี พร้อมวงกบและอุปกรณ์.	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	150.00	300.00	5,300.00	
	รวม 2							53,724.32	
3	**งานฝ้าเพดาน**								
3.1	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าว	24.00	ตร.ม.	339.00	8,136.00	92.00	2,208.00	10,344.00	
	ไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0..60x0.60 ม. #								
	รวม 3							10,344.00	
4	**งานระบบไฟฟ้า**								
4.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	1.00	ชุด	400.00	400.00	135.00	135.00	535.00	
4.2	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V ชนิดฝังผนัง	1.00	ชุด	40.00	40.00	150.00	150.00	190.00	
4.3	สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม 4							1,725.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนนทวัชร์ สงวนเครือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทธิ ลำปาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสมบุญ ภู่ทอง)

รายการกำหนดราคากลาง

รายการกำหนดราคากลางก่อสร้าง	*งานต้นทุนก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม*
โครงการ	*ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม*
ปริมาณงาน	*ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร*
	รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
สถานที่ดำเนินการ	*ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี*
เจ้าของโครงการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง* แบบเลขที่ */ 2562*
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	**งานทาสี**								
5.1	ทาสีน้ำพลาสติก	62.00	ตร.ม.	35.00	2,170.00	30.00	1,860.00	4,030.00	
5.2	ทาสีกันสนิม	5.00	ตร.ม.	25.00	125.00	35.00	175.00	300.00	
5.3	ทาสีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	35.00	175.00	35.00	175.00	350.00	
	รวม 5							4,680.00	
6	**งานงานสุขภัณฑ์และอื่นๆ**								
6.1	โถส้วมชนิดชักโครกพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	
6.2	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	345.00	345.00	70.00	70.00	415.00	
6.3	สายฉีดชำระพร้อมวาวล์	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
6.4	ขอแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด	100.00	100.00	35.00	35.00	135.00	
6.5	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	654.00	654.00	450.00	450.00	1,104.00	
6.6	กระจกเงาพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
	รวม 6							17,654.00	
7	**งานระบบสุขาภิบาล**								
7.1	บ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
7.2	งานระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม 7							3,500.00	
8	**ป้ายโครงการ**								
8.1	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547)				-	
	รวมราคางานต้นทุน							**89,719.32**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายนนทวัชร์ สงวนเครือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทธิ ลำปาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสมบุญ ภู่ทอง)