แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งเจริญทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,040 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งเจริญทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,040 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,401,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 2,425,394.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิชัย วิจิตรญาณพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

7.2 อนงค์ภัทร์ แม้นพยัคฆ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7.3 อดิศร อินทศร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

วิชัย วิจิตรญาณพล

01 พฤศจิกายน 2565 10:00:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งเจริญทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,040 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้างพื้นทาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,040.000	3.83	15,473.20	1.3624	5.21	21,080.68
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	505.000	391.47	197,692.35	1.3624	533.33	269,336.05
3	1.2.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	202.000	358.14	72,344.28	1.3624	487.92	98,561.84

วิชัย วิจิตรญาณพล

01 พฤศจิกายน 2565 10:00:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งเจริญทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,040 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานผิวทาง : ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,040.000	345.52	1,395,900.80	1.3624	470.73	1,901,775.24
5	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	80.000	117.66	9,412.80	1.3624	160.29	12,823.99
6	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	320.000	113.10	36,192.00	1.3624	154.08	49,307.98
	3. งานไหล่ทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งเจริญทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,040 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 3.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	152.000	350.14	53,221.28	1.3624	477.03	72,508.67
							รวมราคากลาง	2,425,394.45

วิชัย วิจิตรญาณพล

01 พฤศจิกายน 2565 10:00:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งเจริญทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,040 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(วิชัย วิจิตรญาณพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนงค์ภัทร์

(อนงค์ภัทร์ แม้นพยัคฆ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อดิศร อินทศร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิชัย วิจิตรญาณพล

01 พฤศจิกายน 2565