

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่มรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่มรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกหม้อ
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด
ปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิชัย วิจิตรญาณพล
 - ๖.๒ นายทองศักดิ์ ปั่นแดง
 - ๖.๓ นายบัณฑิต เนียมชัยภูมิ

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่ : -/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ **22** **เม.ย.** 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.กันทรวิชัย จ.อุดรธานี กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย	231,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ๓	231,000.00	
	ราคากลาง	231,000.00	
ราคากลาง (- สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตามคำสั่ง ที่ **49/2558** ลงวันที่ **21** **เม.ย.** 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามแบบ พร 4,5,6 นี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย วิจิตรญาณพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทองศักดิ์ ปั่นแดง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัณฑิต เนียมชัยภูมิ)

หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่นรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ประเภท : งานทาง

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.

แบบเลขที่ :

ประมาณการ : วันที่ **22 เม.ย. 2558**

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่นรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย	236,233.49	236,233.49	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		236,233.49	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขออนุมัติงบประมาณเพียง)		231,000.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่

400 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

577.50 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย วิจิตรญาณพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ ปั่นแดง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัณฑิต เนียมชัยภูมิ)

หัวหน้าส่วนโยธา

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ปร.4

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ


โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่มรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1


สถานที่ดำเนินงาน : หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


ปริมาณงาน : กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.

ประมาณการ : วันที่ 22 เม.ย 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างพื้นทาง							
	- งานฉาบทางขนาดเบา	400.00	ตร.ม.	1.39	556.00	1.3365	1.86	743.09
	- งานทรายใต้ผิวคอนกรีต	20.00	ลบ.ม.	349.36	6,987.20	1.3365	466.92	9,338.39
2	งานผิวทาง : ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	400.00	ตร.ม.	403.08	161,232.00	1.3365	538.72	215,486.57
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	8.00	ม.	169.95	1,359.60	1.3365	227.14	1,817.11
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	36.00	ม.	111.42	4,011.12	1.3365	148.91	5,360.86
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 ลูกรีงไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	173.96	2,609.40	1.3365	232.50	3,487.46
	รวมราคากลาง				176,755.32			236,233.49
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							236,233.49

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชัย วิจิตรญาณพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายทองศักดิ์ ปันแดง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายบัณฑิต เนียมชัยภูมิ)
หัวหน้าส่วนโยธา