



ประกาศเทศบาลตำบลลานสัก
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณ ถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก

ตามที่เทศบาลตำบลลานสัก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ. ๒-๒๐๓ แผ่นที่ ๑๔) (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลานสัก เลขที่แบบ A-๐๕/๒๕๕๙) สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงศ์ธร จิวานพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2560

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 134.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,072.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 268.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล. 2-203 แผ่นที่ 14) สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 560,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.2 แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.4)

5.3 แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.6)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ 165/2560 ลว. 1 มิถุนายน 2560)

6.1 นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....

6.2 จำเอกอุเทน แอ็ดมา เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....

6.3 นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง.....

ที่.....อน.52803/237.....วันที่.....12 มิถุนายน 2560.....

เรื่อง.....ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง.....


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ 165/2560 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณตั้งไว้ 591,000 บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่าได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 560,000 บาท (-ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(จำเริญ กุญแจทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

รับทราบ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
- นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข


(นางแก้วใจ สารสุวรรณ)
รองปลัดเทศบาลตำบลลานสัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก
 เห็นชอบ
 เห็นไม่ชอบ
- เทวีฉัตร อึ้ง

(นางอรอนงค์ ชัยภักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสัก


(นายพงศ์ธร ชิงขำวิจิตร)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก


รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.

บริเวณถนนข้างสำนักงานเทศบาลฯ ด้านทิศตะวันออก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลานสัก

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		ประธานกรรมการ
2	จำเอกอุเทน แอ็ดมา	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน		กรรมการ
3	นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานกรรมการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ 165 /2560 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ บริเวณข้าง สนง.

ทิศตะวันออก งบประมาณตั้งไว้ 591,000 บาท จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2560

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้


- การกำหนดราคากลางเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 และด่วนที่สุด กค 0421.5/5573 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 และด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 01170 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559


- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
- ตามหนังสือ กค. 0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่องทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

มติที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 560,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. 4, ปร.5 ปร. 6
- เห็นควรนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลลานสัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 10.45 น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จตุรงานการประชุม
(นายเชาวลิต ประสิทธิเชตรกิจ)

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

สรุปผลประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร .5

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 134.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,072.00 ตารางเมตร พร้อมลงอุ้งไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 268.00 ตร.ม.

(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ่นที่ 14)

สถานที่ดำเนินการ ถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	560,370.56	560,370.56	
	เงินไข			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		560,370.56	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		560,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย เพ็ญชัยกิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(จำเริญ กุเทน แฉัตมา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 8.00 เมตร/ความยาว 134.00 เมตร/ความหนา 0.15 เมตร/หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,072.00 ตารางเมตร/พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร/หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 268.00 ตร.ม./

(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ่นที่ 14)

สถานที่ดำเนินการ ถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,072.00	1.65	1,768.80	1.3624	2,409.81	2,409.81
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานไหลทาง							
	งานไหลทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	20.10	78.87	1,585.29	1.3624	2,159.80	2,159.80
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต						-	
	งานทรายรองใต้พื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	53.60	175.48	9,405.73	1.3624	12,814.36	12,814.36
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,072.00	351.00	376,272.00	1.3624	512,632.97	512,632.97
	หนา 15 ซม.							
	-รอยต่อเผื่อการขยายตามขวาง	ม.	40.00	185.51	7,420.40	1.3624	10,109.55	10,109.55
	-รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง	ม.	64.00	81.34	5,205.76	1.3624	7,092.33	7,092.33
	-รอยต่อตามยาว	ม.	134.00	72.04	9,653.36	1.3624	13,151.74	13,151.74
					411,311.34			560,370.56

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 411,311.34 บาท
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม บาท
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624 บาท
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม -
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$ -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4×6 -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $5 \times$ -


รวมเป็นเงิน		560,370.56 บาท
ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน	ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน	560,000.00 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย เพ็ญรัมย์กิจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(จำเอกอุเทน แต้ตมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 134.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,072.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 268.00 ตร.ม.

(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ่นที่ 14)

สถานที่ดำเนินการ ถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,072.00	1.65	1,768.80	1.3624	2,409.81	2,409.81
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานไหล่ทาง							
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	20.10	78.87	1,585.29	1.3624	2,159.80	2,159.80
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต						-	
	งานทรายรองใต้พื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	53.60	175.48	9,405.73	1.3624	12,814.36	12,814.36
3	งานผิวทาง						-	
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต						-	
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,072.00	351.00	376,272.00	1.3624	512,632.97	512,632.97
	หนา 15 ซม.						-	
	-รอยต่อเผื่อการขยายตามขวาง	ม.	40.00	185.51	7,420.40	1.3624	10,109.55	10,109.55
	-รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	ม.	64.00	81.34	5,205.76	1.3624	7,092.33	7,092.33
	-รอยต่อตามยาว	ม.	134.00	72.04	9,653.36	1.3624	13,151.74	13,151.74
	รวม				411,311.34			560,370.56
	ปรับลด							560,000.00

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย เกียรติภูมิกิจ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(เจ้าเอกอุเทน แอ็ดมา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ มิ้มข)

กรรมการ

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 24.00-24.99 บาท)

1.งานดิน

1.1 งานวางป่าและขุดต่อ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ = ขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคางานวางป่าตอขุด ตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา = 1.65 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด = 1.65 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.65 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น
 งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการลากวางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดต่อ ลากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1 งานไหล่ทาง

งานวัสดุรวม

ค่าวัสดุลูกรังจากแหล่ง (ลูกรัง) = 15.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคางานวัสดุคัดเลือก ตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา = 30.25 บาท/ลบ.ม.

ลงลูกรังรองพื้นทาง (ขุด-ขน)

ค่าขนส่งใช้รถขน 10 ล้อ 10 กม. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง = 33.62 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุ + ค่าดำเนินการ + ค่าขนส่ง = 78.87 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด = 78.87 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายงานต้นทุน = 78.87 บาท/ลบ.ม.

2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

งานทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ราคา = ราคาทรายคอนกรีต + ทรายถม/2) = 110.00 บาท/ลบ.ม.
 (373.83 + 150/2)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด- ขน)

ค่าขนส่งใช้รถขน 10 ล้อ 20 กม. = 65.48 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุ + ค่าดำเนินการ + ค่าขนส่ง = 175.48 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด = 175.48 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายงานต้นทุน = 175.48 บาท/ลบ.ม.

3. งานผิวทาง

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	=	15.00	ชม.
ความกว้าง = 8 เมตร			
พิจารณาที่ความยาว = 10 เมตร			
คิดจากพื้นที่ = 80 ตร.ม.			
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ = 280 ลบ.ม. กก./ตร.ชม.	=	1,803.74	บาท/เมตร
ค่าคอนกรีตที่ใช้ x 12 ลบ.ม.	=	21,644.88	บาท/เมตร
เหล็กสำเร็จรูป ศก.4 มม. @ 0.25 เมตร #	=	55.00	บาท/ตร.ม.
x 80 ตร.ม.	=	4,400.00	บาท
ค่าแรงงานวางเหล็กสำเร็จรูป บัญชีค่าแรงงานฯ	=	0.00	บาท/ตร.ม.
x 80 ตร.ม.	=	0.00	บาท
ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง (แบบเหล็ก) ตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	20.6	บาท/ตร.ม.
x 20 เมตร	=	412.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER) ตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	11.83	บาท/ตร.ม.
x 80 ตร.ม.	=	946.40	บาท
ค่าบ่มผิวคอนกรีต ตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	8.46	บาท/ตร.ม.
x 80 ตร.ม.	=	676.80	บาท
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	=	28,080.08	บาท
ค่าใช้จ่ายงานต้นทุน / 80 ตร.ม.	=	351.00	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการรวม 2 ข้างแล้ว

เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion joint)

คิดจากความกว้างถนน = 8 เมตร

เหล็กเส้นผิวกลมเรียบ SR 24 RB 19 มม. = 26.18 บาท/กก.

น้ำหนักเหล็ก 2.230 กก/ม. 15.16 กก.x26.18 บาท = 396.89 บาท

METAL CAP + ทาสี + จาระบี หลักเกณฑ์คำนวณราคางานก่อสร้างทาง = 4.00 บาท/ชุด

x 14 ชุด = 56.00 บาท

JOINT FILLER หลักเกณฑ์คำนวณราคางานก่อสร้างทาง = 400.00 บาท/ตร.ม

x 1.2 ตร.ม. = 480.00 บาท

JOINT SEALER หลักเกณฑ์คำนวณราคางานก่อสร้างทาง	=	45.00 บาท/ลิตร
x 6.24 ลิตร	=	280.80 บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต ตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	13.2 บาท/ลิตร
x 8 เมตร	=	105.60 บาท
ค่าแบบข้างคึดตามยาว 2 ข้าง (แบบเหล็ก) ตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	20.6 บาท/เมตร
x 8 เมตร (ข้างเดียว)	=	164.80 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	=	1,484.09 บาท
ค่าใช้จ่ายงานต้นทุน / 8 เมตร	=	185.51 บาท/เมตร
รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction joint)		
<hr/>		
คึดจากความกว้างถนน = 8 เมตร		
เหล็กเส้นผิวกลมเรียบ SR 24 RB 19 มม.	=	26.18 บาท/กก.
น้ำหนักเหล็ก 2.230 กก/ม. 15.16 กก. x กก.	=	396.89 บาท
ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง ตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	21.92 บาท/ลิตร
x 8 เมตร	=	175.36 บาท
ทาสี + จาระบี หลักเกณฑ์คำนวณราคางานก่อสร้างทาง	=	4.00 บาท/ชุด
x 14 ชุด	=	56.00 บาท
JOINT SEALER หลักเกณฑ์คำนวณราคางานก่อสร้างทาง	=	45.00 บาท/ลิตร
x 0.5 ลิตร	=	22.50 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	=	650.75 บาท
ค่าใช้จ่ายงานต้นทุน / 8 เมตร	=	81.34 บาท/เมตร
รอยต่อตามยาว (Longitudnal joint)		
<hr/>		
คึดจากความกว้างถนน = 10 เมตร		
เหล็กข้ออ้อย SD 30 DB 12 มม.	=	23.15 บาท/กก.
น้ำหนักเหล็ก 0.888 กก/ม. X 17.76 กก. x 23.15 บาท	=	411.15 บาท
ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง ตารางค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	21.92 บาท/เมตร
x 10 เมตร	=	219.20 บาท
JOINT SEALER หลักเกณฑ์คำนวณราคางานก่อสร้างทาง	=	45.00 บาท/ลิตร
x 2 ลิตร	=	90.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	=	720.35 บาท
ค่าใช้จ่ายงานต้นทุน / 10 เมตร	=	72.04 บาท/เมตร



คำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก

ที่ 165 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

ด้วยเทศบาลตำบลลานสัก มีความประสงค์จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 134.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,072.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 268.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล. 2-203 แผ่นที่ 14) สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนน ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ 591,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลลานสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 (มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (2) ข้อ 14 และ ข้อ 20 โดยวิธีสอบ ราคา และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานกลาง งานก่อสร้างของทางราชการ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| 2. จำเอกอุเทน แอ็ดมา | เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข | เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน | กรรมการ |

มีหน้าที่ พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการแล้วรายงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายพงศ์ธร จิวานุกพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก