



ประกาศเทศบาลตำบลลานสัก  
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างระบบประปา พร้อมถังกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลลานสัก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลานสัก เลขที่แบบ A-๐๑/๒๕๖๑) สถานที่ดำเนินการ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลานสัก อำเภอพานสัก จังหวัด อุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพงศ์ธร จิวนุพันธ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 491,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปา ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง  
สถานที่ดำเนินการ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  
เป็นเงิน 491,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.5)

5.2 แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ 26/2561 ลว. 9 ก.พ. 2561)

6.1 นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ.....

6.2 จำเอกอุเทน แอ็ดมา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

กรรมการ.....

6.3 นางขวัญฤทัย สุขสุวานนท์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

หน่วยงาน กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประเภทงาน งาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานครุภัณฑ์

โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดความจุ 15.00 ลบ.ม./พร้อมถังกรอง(ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณโรงพยาบาลสัตว์เทศบาลตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	491,158.69	491,158.69	/
	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	เงินโอนไป			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		491,158.69	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		491,000.00	/
สรุป	สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย เพ็ญชัยกิจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(เจ้าเอกอุเทน แอ็ดมา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางขวัญฤทัย สุขสุวรรณนท์)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก

ประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบประปา/ขนาดความจุ 15.00 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโรงพยาบาลสัตว์เทศบาลตำบลลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				บาท / หน่วย	บาท	บาท / หน่วย	บาท	บาท		
1	งานดินขุด						-	-		
	งานดินขุด/ถมกลับ	16.00	ลบ.ม	148.00	2,368.00	✓	-	2,368.00	✓	
	งานทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม	302.81	908.43	✓	-	908.43	✓	
2	งานคอนกรีตฐานราก (ชนิดฐานแผ่)									
	คอนกรีต 1:2:4	5.00	ลบ.ม	1,803.74	9,018.70	✓	200.00	1,000.00	10,018.70	✓
	คอนกรีต 1:3:5	1.50	ลบ.ม	1,728.97	2,593.46	✓			2,593.46	✓
3	งานเหล็กเสริม									
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	114.00	กก.	21.30	2,428.20	✓	-		2,428.20	✓
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	510.00	กก.	21.95	11,194.50	✓	-		11,194.50	✓
	เหล็กเส้นกลม Ø 16 มม.	440.00	กก.	17.71	7,792.40	✓	-		7,792.40	✓
	ลวดผูกเหล็ก	32.00	กก.	40.00	1,280.00	✓	-		1,280.00	✓
4	งานหอดังเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.	1.00	ลูก	195,000.00	195,000.00	✓	-		195,000.00	✓
	ทรงแซมแป้นพร้อมติดตั้ง									
5	งานถังกรอง พร้อมฐานพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00	✓	-		56,000.00	✓
6	ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	✓	-		4,000.00	✓
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				292,583.69	✓	1,000.00		293,583.69	✓


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท / หน่วย	บาท	บาท / หน่วย	บาท	บาท	
	ยอดยกมา				292,583.69	-	1,000.00	293,583.69	
7	งานท่อจ่ายน้ำพีวีซี Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	129.00	เมตร	175.00	22,575.00	-	-	22,575.00	
8	งานประสาทรระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	เสาไฟฟ้า ครส. ขนาดความสูง 8.00 เมตร พร้อมพาดส	2.00	ต้น	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 220 โวลต์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
9	งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 150 มม. ความลึก 100 เมตร	1.00	บ่อ	145,000.00	145,000.00	-	-	145,000.00	
	พร้อมท่อ+ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง								
					490,158.69	-	1,000.00	491,158.69	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 491,158.69 บาท

ปรับลดงบประมาณ 491,000.00 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายชาญชัย เพ็ญชัยกิจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(เจ้าเอกอุเทน แอ็ดมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางขวัญฤทัย สุขสุวรรณนท์)