



ประกาศเทศบาลตำบลลานสัก

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณคั่นคลองหน้าวัดลานสัก ชุมชน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลลานสัก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคั่นคลองหน้าวัดลานสัก ชุมชน 3 (ตามเทศบาลตำบลลานสัก
กำหนด แบบเลขที่ A-06/2563) สถานที่ดำเนินการ บริเวณคั่นคลองหน้าวัดลานสัก ชุมชน 3 หมู่ที่ 2
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 147,000 บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ 1๕ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณคันคลองหน้าวัดลานสัก/ชุมชน 3 หมู่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างจุดรับน้ำจากท่อระบายน้ำ 1 จุด
4. สถานที่ดำเนินการ บริเวณคันคลองหน้าวัดลานสัก ชุมชน 3/หมู่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
เป็นเงิน 147,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ 414/2562 ลว. 16 ธันวาคม 2562)
 - 7.1 นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....
 - 7.2 นายกฤษณะ สาระสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ.....
 - 7.3 นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....

รายการประมาณการ

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองหน้าวัดลานสัก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง3.00 ม. ยาว60.00 เมตรหนา0.15 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า180.00 ตารางเมตร
 พร้อมก่อสร้างจุดรับน้ำจากท่อระบายน้ำ 1 จุด


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้นทาง								
	1.1 งานถากถางขนาดเบา	180.00	ตร.ม.	-	-	1.72	309.60	309.60	
	1.2 งานทรายถมคันทาง	9.00	ลบ.ม.	140.07	1,260.63	-	-	1,260.63	
2	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดคอนกรีต								
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	180.00	ตร.ม.	341.00	61,380.00	-	-	61,380.00	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	- เหล็กเสริม	180.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	15.00	ม	194.19	2,912.85	-	-	2,912.85	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	6.00	ม	160.78	964.68	-	-	964.68	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	60.00	ม	51.18	3,070.80	-	-	3,070.80	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 ลูกครึ่งไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	163.75	1,310.00	-	-	1,310.00	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
4	ป้ายโครงการ								
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
รวมค่างานต้นทุน (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดบาทห้าสิบบทบาทสตางค์)								71,208.56	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชกฤษณะ สาระสุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)


สรุปผลประมาณการ


กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองหน้าวัดลานสัก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างจุดรับน้ำจากท่อระบายน้ำ 1 จุด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
แบบเลขที่	A-06/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	71,208.56	1.3624	97,014.54	
2	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
3	งานจุดรับน้ำ 1 จุด	50,000.00	-	50,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			147,014.54	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			147,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 180.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 816.67 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย เพ็ญชัยกิจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายฤทธิเดช สารสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)