



ประกาศเทศบาลตำบลลานสัก

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประยูร เคนจันทิก ชุมชน 4
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลลานสัก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน
นายประยูร เคนจันทิก ชุมชน 4 (ตามเทศบาลตำบลลานสักกำหนด แบบเลขที่ A-18/2563) สถานที่ดำเนินการ
บริเวณบ้านนายประยูร เคนจันทิก ชุมชน 4 หมู่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 31,100 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายพงศ์ธร จิวานพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง.....

ที่.....อน.52803/๒๖1..... วันที่ 1๘ สิงหาคม 2563.....


เรื่อง..... ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง.....


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ 195 /2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประยูร เคนจันทิก ชุมชน 4 หมู่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณตั้งไว้ 313,000 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่าได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 311,000 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(อ.ทน แอ้ตมา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

/เรียน.....

บันทึกข้อความ : ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง
วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่อง)

เรียน รองปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลลานสัก

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ พร้อมก่อสร้าง

วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อยแล้ว

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางแก้วใจ สารสุวรรณ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลลานสัก

เห็นชอบอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธนภุต ชัยภักดิ์กุล)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสัก

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายพงศ์ธร จิวนุพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้านนายประยูร เคนจันทิก ชุมชน 4 หมู่ 2 ตำบลลานสัก
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นเงิน 311,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร ความยาว 108.00 เมตร พร้อมฝาราง คสล.
ความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 0.40 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80
เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมฝาบ่อพัก คสล. ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 ฝา หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 54.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
เป็นเงิน 311,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 6.2 แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ 195/2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563)
 - 7.1 นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....
 - 7.2 จำเอกอุเทน แอ็ดมา เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ.....
 - 7.3 นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประยูร เคนจันทิก ชุมชน 4
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
แบบเลขที่	A18 /2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	228,995.865	1.3607	311,594.674	
2	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			311,594.674	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			311,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

300.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

1,036.67 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ

เห็นชอบกับราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

ลงชื่อ จำเอก.....กรรมการ

(อุเทน แอ็ดมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

รายการกำหนดราคากลาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประยูร เคนจันทิก ชุมชน 4
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกตั้งให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ A18 /2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างพื้นทาง								
	1.1 งานลาดกลางขนาดเบา	375.00	ตร.ม.	-	-	1.60	600.00	600.000	
	1.2 งานทรายถมคันทาง	15.00	ลบ.ม.	186.58	2,798.700	-	-	2,798.700	
2	งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	300.00	ตร.ม.	350.57	105,171.00	-	-	105,171.000	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	- เหล็กเสริม	300.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	8.00	ม	147.88	1,183.04	-	-	1,183.040	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	12.00	ม	141.10	1,693.20	-	-	1,693.200	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	75.00	ม	59.11	4,433.25	-	-	4,433.250	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 ลูกตั้งไหล่ทาง	11.25	ลบ.ม.	147.26	1,656.68	-	-	1,656.675	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
4	ป้ายโครงการ								
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547)					
5	งานวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	5.1 บ่อพัก คสล.	2.00	บ่อ	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.000	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	5.2 รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาราง คสล.	108.00	เมตร	995.00	107,460.000	-	-	107,460.000	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
รวมค่างานต้นทุน								228,995.865	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

ลงชื่อ จำเอก.....กรรมการ
 (อุเทน แอ็ดมา)

ลงชื่อกรรมการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 22.00-22.99 บาท)

Expansion Joint รอยต่อตัดขาด (ทุกระยะ 30.00 เมตร)

คิดจากความยาว 1.00 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar (RB 19 มม)	4.180	กก. @	21.120		=	88.28 บาท/เมตร
Metal Cap + ทาสี + จาระบี	3.00	ชุด. @	5.00		=	15.00 บาท/เมตร
Joint Filler โฟม	0.125	ตร.ม. @	50.00		=	6.25 บาท/เมตร
Joint Sealer	0.312	ลิตร. @	45.00		=	14.04 บาท/เมตร
ค่าหยอดยาง	1.00	ม. @	12.31		=	12.31 บาท/เมตร
แผ่นพลาสติก	1.20	ม. @	10.00		=	12.00 บาท/เมตร
ไม้แบบ	0.00	ลบ.ฟ. @	0.00		=	0.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม					=	147.88 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน		147.88	/	1.00	=	147.88 บาท/เมตร

Contraction Joint รอยต่อขวาง (ทุกระยะ 10 เมตร)

คิดจากความยาว 1.00 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar (RB 19 มม)	4.180	กก. @	21.120		=	88.28 บาท/เมตร
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	1.00	ม. @	20.94		=	20.94 บาท/เมตร
ทาสี + จาระบี	3.00	ชุด. @	5.00		=	15.00 บาท/เมตร
Joint Sealer	0.375	ลิตร. @	45.00		=	16.88 บาท/เมตร
แผ่นพลาสติก	0.00	ม. @	10.00		=	0.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม					=	141.10 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน		141.10	/	1.00	=	141.10 บาท/เมตร

Longitudinal Joint (รอยต่อกลางถนน/ตามยาว)

คิดจากความยาว 1.00 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar (DB 12 มม)	0.880	กก. @	24.200		=	21.29 บาท/เมตร
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	1.00	ม. @	20.94		=	20.94 บาท/เมตร
Joint Sealer	0.38	ลิตร. @	45.00		=	16.88 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม					=	59.11 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน		59.11	/	1.00	=	59.11 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ

ลงชื่อ.....กรรมการ
จำเริญ อุเทน แอ็ดงา

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ มีนุช