แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
สถานที่ดำเนินการ บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับ** เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นเงิน 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

4. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 390.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร

5. **ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ 19 มกราคม 2564
เป็นเงิน 500,0000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
   6.2 แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.4)

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ 23/2564 ลว. 7 มกราคม 2564)

   7.1 นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....

   7.2 จ่าเอกอุเทน แอ๊ตมา เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ .....

   7.3 นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน *งานทาง*

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง *ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*

ปริมาณงาน *ความกว้าง 2.00 ม. ความยาว 390.00 เมตร ความหนา0.15 เมตร หรือพื้นดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร*

สถานที่ก่อสร้าง *บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี*

แบบเลขที่ A- 05 /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	372,780.33	1.3607	507,242.20	
2	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			507,242.20	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			**500,000.00**	
	ตัวอักษร	**ห้าแสนบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 780.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 641.03 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

ลงชื่อ จ่าเอก.....กรรมการ
(อุเทน เอ็ตมา)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

ปร.4

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ความกว้าง 2.00 ม. ความยาว 390.00 เมตร ความหนา0.15 เมตร หรือพื้นดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ A- 05 /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

1	**งานโครงสร้างพื้นทาง**								
	1.1 งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม (พร้อมขนทิ้ง)	780.00	ตร.ม.	90.00	70,200.00	-	-	70,200.00	
	1.2 งานทรายถมคันทาง	39.00	ลบ.ม	205.31	8,007.09	-	-	8,007.09	
2	**งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต**								
	2.1 ผิวทางปอตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	780.00	ตร.ม.	350.67	273,522.60	-	-	273,522.60	(ค่าวัสดุ+
	(PORTRAND CEMENT CONCRETE)								
	- เหล็กเสริม		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	-	ม	-	-	-	-	-	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(EXPANSIONTION JOINT)								
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	-	ม	-	-	-	-	-	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(CONTRACTION JOINT)								
	2.4 รอยต่อตามยาว	-	ม	-	-	-	-	-	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(LONGITUDINAL JOINT)								
3	**งานไหล่ทาง**								
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	58.50	ลบ.ม	359.84	21,050.64	-	-	21,050.64	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
4	**ป้ายโครงการ**								
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547)					
	รวมค่างานต้นทุน (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสามสิบสามสตางค์)							372,780.33	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย เพ็ญชัญกิจ)

(ลงชื่อ) จำเอก..... กรรมการ

(อุเทน แอ๊ดมา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)