

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ ครีบน้ำขาว - สีแยกบ้านนายสมพร เรืองกสิกรรม หมู่ 2 ตำบลลานสัก
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นเงิน 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป รางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 160.00 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร พร้อมฝารางเหล็ก ขนาด 0.30x1.00 เมตร
จำนวน 160.00 ฝารางหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เป็นเงิน 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 6.2 แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ 286/2564 ลง 16 กรกฎาคม 2564)
 - 7.1 นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - 7.2 จำเอกอุเทน แอ็ดมา เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ
 - 7.3 นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร. 5

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 160.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร

พร้อมฝารางเหล็ก ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 160.00 ฝัก หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร

(ตามแบบสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักกำหนด เลขที่แบบ A12/2564)

สถานที่ดำเนินการ ครัวน้ำขาว-สี่แยกบ้านนายสมพร เรืองกลีกรรม หมู่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานรางระบายน้ำ	274,901.20	274,901.20	
	เงื่อนไข			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		274,901.20	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		272,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			


ขนาดหรือเนื้อที่

เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/เมตร


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

(ลงชื่อ) จำเอก



กรรมการ

(อ.เทน อัดมก)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

สรุปผลประมาณราคา รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 160.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร พร้อมฝารางเหล็ก ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 160.00 ฝา หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร (ตามแบบสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักกำหนด เลขที่แบบ A-12/2564)

สถานที่ดำเนินการ ครั้วน้ำขาว - สี่แยกบ้านนายสมพร เรืองกลสิกรรม หมู่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อและดินขุดรางระบายน้ำ	ลบ.ม.	20.00	99.00	1,980.00	1.3607	2,694.19	2,694.19
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.50	220.00	550.00	1.3607	748.39	748.39
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.50	1,775.70	4,439.25	1.3607	6,040.49	6,040.49
4	งานคอนกรีตรางระบายน้ำ	ลบ.ม.	17.00	1,850.47	31,457.99	1.3607	42,804.89	42,804.89
5	ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	306.00	5,202.00	1.3607	7,078.36	7,078.36
6	งานเหล็กเสริมรางระบายน้ำ	เมตร	160.00	220.00	35,200.00	1.3607	47,896.64	47,896.64
7	งานไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน 50%	ตร.ม.	40.00	120.00	4,800.00	1.3607	6,531.36	6,531.36
8	งานฝารางเหล็ก	ฝา	160.00	740.00	118,400.00	1.3607	161,106.88	161,106.88
					202,029.24		274,901.20	274,901.20

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 202,029.24 บาท
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม บาท
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607 บาท
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม -
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 \div (1 \times 4 \div 2 \times 5)]$ -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4×6 -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $5 \times$ -

รวมเป็นเงิน

274,901.20 บาท

ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน

(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

272,000.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย เพ็ญบุญกิจ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเริญ

(อุเทน แอ็ดมา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

กรรมการ