

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล.  
สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยบ้านนางลำพู จันทรสอน (บ้าน้อย) หมู่ ๒ ตำบลลานสัก  
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก
๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับ** เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
เป็นเงิน ๑๑๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๔๕ ฝา  
ความยาวรวม ๑๔๒.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๑.๑๕ ตารางเมตร
๕. **ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๑๑๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**  
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)  
๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.๔)
๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสักที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลว.๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- ๗.๑ นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ จำเอกอุเทน แอ็ดมา เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ.....
- ๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล. ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร จำนวน 245.00 ฝ

ความยาวรวม 142.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 71.15 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยบ้านนางลำพู่ จันทร์สอน (บ้าน้อย) ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานรางระบายน้ำ	110,394.86	110,394.86	
	เงินไข			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .5%			
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		110,394.86	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		110,300.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 142.30 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 775.12 บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

( นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ )

(ลงชื่อ) จำเอก..... กรรมการ

( อุเทน แอ็ดฉา )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข )

สรุปผลประมาณราคากำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ปร.4

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล. ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร จำนวน 245.00 ผา

ความยาวรวม 142.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 71.15 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)


สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยบ้านนางลำพู จันทร์สอง (ป้าน้อย) ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดลอกดินในรางระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง	เมตร	142.30	100.00	14,230.00	1.3607	19,362.76	19,362.76
2	งานสกัดและตัดบ่ารางระบายน้ำเดิม	เมตร	142.30	250.00	35,575.00	1.3607	48,406.90	48,406.90
3	งานคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	7.12	1,850.47	13,175.35	1.3607	17,927.70	17,927.70
4	งานเหล็กเสริมฝารางระบายน้ำ	กก.	446.82	33.06	14,771.87	1.3607	20,100.08	20,100.08
5	ค่าแรงเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	7.12	306.00	2,178.72	1.3607	2,964.58	2,964.58
6	งานไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน 50%	ตร.ม.	10.00	120.00	1,200.00	1.3607	1,632.84	1,632.84
					<b>81,130.94</b>		<b>110,394.86</b>	<b>110,394.86</b>

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 81,130.94 บาท
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม บาท
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ -
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607 บาท
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม -
- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$  -
- 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) =  $4 \times 6$  -
- 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) =  $5 \times 6$  -

รวมเป็นเงิน 110,394.86 บาท  
 ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 110,300.00 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

(ลงชื่อ) จำเอก  กรรมการ  
 (สุแทน แอ็ดมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล.  
สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยหน้าบ้านนางเสาวรส ชั้นชเวทย์ (พีแก้ว) หมู่ ๒ ตำบลลานสัก  
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(โอนเพิ่มเติมจ่ายเป็นรายการใหม่)  
เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗๓ ฝา  
ความยาวรวม ๓๖.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘.๒๕ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)  
๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสักที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลว.๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- ๗.๑ นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ จำเอกอุเทน แอ็ดมา เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ.....
- ๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ มิมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....

สรุปผลประมาณการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล. ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร จำนวน 73.00 ฝ้า

ความยาวรวม 36.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 18.25 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยหน้าบ้านนางสาวรส ชันรเวทย์ (พี่แก้ว) ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานรางระบายน้ำ	29,902.50	29,902.50	
	เงื่อนไข			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		29,902.50	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		29,900.00	
ตัวอักษร	สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 36.50 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 819.18 บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
( นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ )

(ลงชื่อ) จำเอก..... กรรมการ  
( อุเทน แอ็ดมา )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
( นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข )

สรุปผลประมาณการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ป.ร.4

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล. ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร จำนวน 73.00 ฝาคความยาวรวม 36.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 18.25 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยหน้าบ้านนางเสาวรส ชันรเวทย์ (พี่แก้ว) ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดลอกดินในรางระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง	เมตร	36.50	100.00	3,650.00	1.3607	4,966.56	4,966.56
2	งานสกัดและตัดบ่ารางระบายน้ำเดิม	เมตร	36.50	250.00	9,125.00	1.3607	12,416.39	12,416.39
3	งานคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	1.83	1,850.47	3,386.36	1.3607	4,607.82	4,607.82
4	งานเหล็กเสริมฝารางระบายน้ำ	กก.	122.64	33.06	4,054.48	1.3607	5,516.93	5,516.93
5	ค่าแรงเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	1.83	306.00	559.98	1.3607	761.96	761.96
6	งานไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน 50%	ตร.ม.	10.00	120.00	1,200.00	1.3607	1,632.84	1,632.84
					21,975.82		29,902.50	29,902.50

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 21,975.82 บาท
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม บาท
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607 บาท
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม -
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =  $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$  -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) =  $4 \times 6$  -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) =  $5 \times 6$  -

รวมเป็นเงิน

29,902.50 บาท

ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน

(สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

29,900.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเอก

(อุเทน แอ้ตมา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

กรรมการ