



ประกาศเทศบาลตำบลลานสัก

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ
จำนวน ๓ จุด บริเวณในเขตเทศบาลตำบลลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลลานสัก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเห่าราง คสล.๗ จำนวน ๓ จุด สถานที่ดำเนินการ บริเวณในเขต
เทศบาลตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ตามเทศบาลตำบลลานสักกำหนด
แบบเลขที่ A-๐๘-๑๐/๒๕๖๕)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และเห็นชอบกำหนดราคากลาง รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเห่าราง คสล. สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยหน้า
บ้านนางสุพรรณิ ดวงเดือน (เจ็โรส) ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ราคากลาง ๕๐,๕๐๐ บาท
(ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเห่าราง คสล. สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยข้างบ้าน
นางศิริพรรณ ตุ่นคำแดง (เจ็จู) ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ราคากลาง ๓๗,๗๐๐ บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเห่าราง คสล. สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยหลัง
ไปรษณีย์ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ราคากลาง ๗๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จ

(นายพงศ์ธร จิวนุพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล.
สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยหน้าบ้านนางสุพรรณี ดวงเดือน (เจ็โรส) ตำบลลานสัก
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
เป็นเงิน ๕๐,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ฝา
ความยาวรวม ๖๔.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๐,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสักที่ ๙๖/๒๕๖๕ ลว.๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
 - ๗.๑ นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒ นายฤกษ์ สาระสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร. 5

สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

งาน โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล. ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร จำนวน 128 ฝ

ยาวรวม 64.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยหน้าบ้านนางสุพรรณิ ดงเดือน (เจีโรส) ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานรางระบายน้ำ	50,542.45	50,542.45	
	เงื่อนไข			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		50,542.45	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		50,500.00	
ตัวอักษร	ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 64.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 789.06 บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย เพ็ญชัยกิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภชัย สาระสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

สรุปผลประมาณราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ปร.4

งาน โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล. ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร จำนวน 128 ฝ ความยาวรวม 64.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด) สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยหน้าบ้านนางสุพรรณี ต.วงเดือน (เจ็โรส) ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดลอกดินในรางระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง	เมตร	64.00	100.00	6,400.00	1.3607	8,708.48	8,708.48
2	งานสกัดและตัดปากรางระบายน้ำเดิม	เมตร	64.00	250.00	16,000.00	1.3607	21,771.20	21,771.20
3	งานคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	3.20	1,850.47	5,921.50	1.3607	8,057.39	8,057.39
4	งานเหล็กเสริมฝารางระบายน้ำ	กก.	200.96	33.06	6,643.74	1.3607	9,040.14	9,040.14
5	ค่าแรงเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	3.20	306.00	979.20	1.3607	1,332.40	1,332.40
6	งานไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน 50%	ตร.ม.	10.00	120.00	1,200.00	1.3607	1,632.84	1,632.84
					37,144.44		50,542.45	50,542.45

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างรางระบายน้ำ 37,144.44 บาท
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม บาท
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607 บาท
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม -
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$ -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6 -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6 -

รวมเป็นเงิน

50,542.45 บาท

ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน

(ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

50,500.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเกษม สาระสุวรรณ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล.
สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยข้างบ้านนางศิริพรรณ ตันคำแดง (เจริญ) ตำบลลานสัก
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(โอนเพิ่มเติมจ่ายเป็นรายการใหม่)
เป็นเงิน ๓๗,๗๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙๕ ฝ้า
ความยาวรวม ๔๗.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๓.๖๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๗,๗๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)
๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ พร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสักที่ ๙๖/๒๕๖๕ ลว.๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)

- ๗.๑ นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นายกฤษณะ สารสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ.....
- ๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร. 5

สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล. ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร จำนวน 95 ฝาย
 ความยาวรวม 47.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 23.60 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยข้างบ้านนางศิริพรรณ ต.ลำดง (เจ็ด) ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานรางระบายน้ำ	37,703.76	37,703.76	
	เงื่อนไข			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		37,703.76	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		37,700.00	
ตัวอักษร	สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 47.20 เมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 798.73 บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายเกษม สาระสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

สรุปผลประมาณราคา

รายงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ปร.4

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล. ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร จำนวน 95 ผา

ความยาวรวม 47.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 23.60 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยข้างบ้านนางศิริพรรณ ต.ลำด่าง (เจ็จ) ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดลอกดินในรางระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง	เมตร	47.20	100.00	4,720.00	1.3607	6,422.50	6,422.50
2	งานสกัดและตัดป่ารางระบายน้ำเดิม	เมตร	47.20	250.00	11,800.00	1.3607	16,056.26	16,056.26
3	งานคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	2.36	1,850.47	4,367.11	1.3607	5,942.33	5,942.33
4	งานเหล็กเสริมฝารางระบายน้ำ	กก.	148.21	33.06	4,899.82	1.3607	6,667.19	6,667.19
5	ค่าแรงเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	2.36	306.00	722.16	1.3607	982.64	982.64
6	งานไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน 50%	ตร.ม.	10.00	120.00	1,200.00	1.3607	1,632.84	1,632.84
					27,709.09		37,703.76	37,703.76

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างรางระบายน้ำ

27,709.09 บาท

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

บาท

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607 บาท

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 \div (1 \times 4 \div 2 \times 5)]$ 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6

รวมเป็นเงิน

37,703.76 บาท

ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน

(สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

37,700.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์ชัย สารสุวรรณ)

กรรมการ


(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล.
สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยหลังไปรษณีย์ ตำบลลานสัก
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานสัก
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(โอนเพิ่มเติมจ่ายเป็นรายการใหม่)
เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ฝ้า
ความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร/หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร
- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.๔)
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสักที่ ๙๖/๒๕๖๕ ลว.๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
 - ๗.๑ นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒ นายกฤษณะ สาระสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....



สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก
 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำโดยการเทพาราง คสล. ขนาด 0.50X0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร จำนวน 200 ผา
 ม 100.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลลานสักกำหนด)
 นการ บริเวณซอยหลังไปรษณีย์/ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
 รโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
นขุดลอกดินในรางระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง	เมตร	100.00	100.00	10,000.00	1.3607	13,607.00	13,607.00
เนสกััดและตัดบ่ารางระบายน้ำเดิม	เมตร	100.00	250.00	25,000.00	1.3607	34,017.50	34,017.50
านคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	5.00	1,850.47	9,252.35	1.3607	12,589.67	12,589.67
านเหล็กเสริมฝารางระบายน้ำ	กก.	314.00	33.06	10,380.84	1.3607	14,125.21	14,125.21
ค่าแรงเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ	ลบ.ม.	5.00	306.00	1,530.00	1.3607	2,081.87	2,081.87
งานไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน 50%	ตร.ม.	10.00	120.00	1,200.00	1.3607	1,632.84	1,632.84
				57,363.19		78,054.09	78,054.09
						57,363.19 บาท	
							บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างรางระบายน้ำ

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

5 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 + (1 \times 4 \div 2 \times 5)]$

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4×6

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6

รวมเป็นเงิน

ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน

(เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
 (นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
 (นายทองณะ สระสุวรรณ)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)

1.3607 บาท

78,054.09 บาท

78,000.00 บาท