ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๕๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบึงทับแต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดำเนินการ ปรับพื้นที่คลองส่งน้ำที่ชำรุด และดาดคอนกรีตทับคลองส่งน้ำเดิม จำนวน ๔ ช่วง ดังนี้

<u>ช่วงที่ ๑</u> ดาดคอนกรีตคลอง ขนาดปากคลองกว้าง ๓.๒๔ ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๓๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๙๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๙๑๐ ม.
<u>ช่วงที่ ๒</u> ดาดคอนกรีตคลอง ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๙๔ ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๓๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๔๙๗ ม.
<u>ช่วงที่ ๓</u> ดาดคอนกรีตคลอง ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๖๔ ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๓๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๕๖๘ ม.
<u>ช่วงที่ ๔</u> ดาดคอนกรีตคลอง ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๖๔ ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๓๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๔๖๘ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบอบต.หลุมเข้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า ได้กำหนดราคากลาง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดจ้างตามโครงการดังกล่าว เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น **๒,๕๓๔,๖๖๗.๖๓.-บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์-)** โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศ โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายไมตรี นิ่มสิทธิกุล	ตำแหน่ง ปลัด อบต.หลุมเข้า	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. นายศักรินทร์ มูลชมภู	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๓. นายอคิรา ราชคำสุข	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อกำหนดเป็นราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบึงทับแต้ หมู่ที่ ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไมตรี นิ่มสิทธิกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบึงทับแต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)** ๒,๕๓๔,๖๖๗.๖๓.-บาท

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**

ดำเนินการ ปรับพื้นที่คลองส่งน้ำที่ชำรุด และดาดคอนกรีตทับคลองส่งน้ำเดิม จำนวน ๔ ช่วง ดังนี้
<u>ช่วงที่ ๑</u> ดาดคอนกรีตคลอง ขนาดปากคลองกว้าง ๓.๒๔ ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๓๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๙๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๙๑๐ ม.
<u>ช่วงที่ ๒</u> ดาดคอนกรีตคลอง ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๙๔ ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๓๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๔๙๗ ม.
<u>ช่วงที่ ๓</u> ดาดคอนกรีตคลอง ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๖๔ ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๓๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๕๖๘ ม. <u>ช่วงที่ ๔</u> ดาดคอนกรีตคลอง ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๖๔ ม. ก้นคลองกว้าง ๐.๓๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๔๖๘ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบอบต.หลุมเข้า

๕. **ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่** ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๒,๕๓๔,๖๖๗.๖๓.-**บาท**

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๒ แผ่น

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายไมตรี	นิ่มสิทธิกุล	ตำแหน่ง ปลัด อบต.หลุมเข้า	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายศักรินทร์	มูลชมภู	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายอคิรา	ราชคำสุข	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบึงทับแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบึงทับแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า / องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า

(ไมตรี นิ่มสิทธิกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อคิรา ราชคำสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศักรินทร์ มูลชมภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักรินทร์ มูลชมภู

26 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบึงทับแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบึงทับแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า / องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานคอนกรีตดาด								
1.1	[11.4]งานคอนกรีตดาด หนา 10 ซม.	9,067.000	ตร.ม.	209.29	1,897,632.43	1.3357	279.54	2,534,667.63	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	1,897,632.43				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	2,534,667.63	

ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์ .....)

ศักรินทร์ มูลชมภู

26 พฤศจิกายน 2564 13:12:36