แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3

กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ศก. 0.40 ม. ความยาวรวม 450 ม.ตามแบบ อบต.น้ำซึม

สถานที่ หมู่ที่ 3 ต.น้ำซึม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 16-มิ.ย.-59

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานเกรดบดอัดดินเดิม	ตร.ม.	360	8.58	3,088.80
2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	ตร.ม.	360	34.36	12,369.60
3	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	360	346.67	124,801.20
4	งานตัดรือคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	360	40	14,400.00
5	งานวางท่อระบายน้ำ ศก.0.40 ม.	ท่อน	423	928.8	392,882.40
6	บ่อพักพร้อมฝา	บ่อ	45	5000	225,000.00
7	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	414	346.67	143,521.38
	ผลรวมค่างานต้นทุน				916,063.38

ผลรวมค่างานต้นทุน	916,063.38
ค่า factor F	1.3347
ราคาค่าก่อสร้าง	1,222,669.79
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,222,669.79
ขอเบิกเพียง(ราคากลาง)	1,222,200.00
ราคากลาง(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวผจญ ติตติปานะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปิยะนาถ เผือกจีน)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิศร อินทศร)