ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศ์กเมตร							
	1.1 หอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงเชมเปญ ขนาดความจุ							
	ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม ความสูงประมาณ 20 ม.รวมค่าแรงติดตั้ง	1	ถัง	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				200,000
	1.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ							
	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	2,100	2,100	230	230	2,330
	ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	2,300	2,300	230	230	2,530
	สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1	ชุด	7,800	7,800	200	200	8,000
	เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1	ชุด	1,200	1,200	65	65	1,265
	ท่อ P.V.C แข็งขนาด 2 นิ้วชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า	20	เมตร	70	1,400	25	500	1,900
	ท่อ P.V.C แข็งขนาด 1 นิ้วชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำล้น	20	เมตร	35	700	20	400	1,100
	ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด 3 นิ้ว (ทองเหลือง)	1	ชุด	3,700	3,700	260	260	3,960
	เสาล่อฟ้าทองแดง ขนาด 20 มม.	1	ชุด	520	520	-	-	520
	สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	20	เมตร	120	2,400	-	-	2,400
	แท่งทองแดง ขนาด 15 มม. ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	520	520	-	-	520
	รวมงานหอถังเหล็กเก็บน้ำ 20 ลบ.ม							24,525
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ก่อสร้างหอถังเหล็ก 20 ลบ.ม							224,525