ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
2	ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 20 ลูกบาศ์กเมตร							
	2.1 งานฐานรากหอถัง							
	ขุดดิน-ถมดิน	22	ลบ.ม			148	3,256	3,256
	ทรายหยาบอัดแน่น	3	ลบ.ม	373	1,119	99	297	1,416
	คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1:3:5	1.8	ลบ.ม	1,690	3,042	398	716.4	3,758
	คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1:2:4	5	ลบ.ม	1,800	9,00	436	2,180	11,180
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	20	ลบ.ม	350	7,00	115	2,300	9,300
	เหล็ก RB 12 มม. (น้ำหนัก 0.898 กก/ม.)	160	กก.	24.9	3,984	3.4	544	4,528
	เหล็ก RB 15 มม. (น้ำหนัก 1.39 กก/ม.)	247	กก.	26	6,422	3.4	839.8	7,262
	ตะปู	3	กก.	42	126	0	0	126
	ลวดผูกเหล็ก	9	กก.	44	396	0	0	396
	น๊อตสกรูยึดหอถึงพร้อมแหวน ขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 0.85 เมตร	12	ชุด	442	5,304	0	0	5,304
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานฐานรากหอถัง							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก 20 ลบ.ม							46,526