ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ———————— อำเภอเมือง

แหล่งวัสดุ

1	บริเวณใกล้เคียง		ดินถม	8.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	6 กม.	=	18.93	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	บ.เขาลูกโล่		วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	55 กม.	=	152.29	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	บ.หนองมะโมง		ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	60 กม.	=	166.03	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	โรงโม่เขากะลา		หินคลุก	180.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	60 กม.	=	166.03	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
5	โรงโม่เขาปูน ต.หนองยาง	อ.หนองฉา	หินฝุ่น	180.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	35 กม.	=	97.39	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	โรงโม่เขาปูน ต.หนองยาง	อ.หนองฉา	หิน 3/4"	315.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	35 กม.	=	97.39	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	โรงโม่เขาปูน ต.หนองยาง	อ.หนองฉา	หิน 1/2"	315.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	35 กม.	=	97.39	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	โรงโม่เขาปูน ต.หนองยาง	อ.หนองฉา	หิน 3/8"	315.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	35 กม.	=	97.39	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	โรงโม่เขาปูน ต.หนองยาง	อ.หนองฉา	หินผสมคอนกรีต	315.00	บาท/ลบ.ม.ขนส่ง	35 กม.	=	97.39	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25-25.99 บาท)

พื้นที่ปกติ

1 งานดินถม **ขนส่งด้วยรถสิบล้อ**

1.1 งานดินถม(จากการขนส่ง)

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	8.00	บาท(หลวม)	(22)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน		ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	20.59	บาท	(23)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	6	กม.		18.93	บาท	(24)
...รวม (..22+23+24..)				**47.52**	บาท	(25)
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...25..) x 1.5				71.28	บาท	(26)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ				36.76	บาท	(27)
...รวมค่างานต้นทุน (..26+27..)		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	**108.040**	บาท(แน่น)	

2 งานลูกรัง **ขนส่งด้วยรถสิบล้อ**

2.1 งานลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	15.00	บาท(หลวม)	(34)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน		ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	30.14	บาท	(35)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	60	กม.		166.03	บาท	(36)
...รวม (..34+35+36..)				**211.17**	บาท	(37)
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...37..) x 1.5				316.755	บาท	(38)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ				44.11	บาท	(39)
...รวมค่างานต้นทุน (..38+39..)		ค่างาน ลบ.ม. ละ		**360.865**	บาท(แน่น)	

3 งานหินคลุก **ขนส่งด้วยรถสิบล้อลากพ**

3.1 งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่งปากโม่(รวมค่าดัก)		ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	180.00	บาท(หลวม)	(72)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	60	กม.		166.03	บาท	(73)
...รวม (..72+73..)				**346.03**	บาท	(74)
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...74..) x 1.5				519.045	บาท	(75)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (BLEND)				20.31	บาท	(76)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				70.13	บาท	(77)
...รวมค่างานต้นทุน (..75+76+77..)		ค่างาน ลบ.ม. ละ		**609.485**	บาท(แน่น)	