รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (สายทางเข้าบ้านนายประวิทย์)

ปริมาตรงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำทางเชื่อมหูช้าง จำนวน ๔๐ ตร.ม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๙ ตร.ม

ตามรูปแบบรายการก่อสร้างของ อบต.น้ำซึม กำหนด

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กอง ช่าง

ประมาณการโดย ว่าที่ รต.พุฒิพงศ์ ประกอบธัญญะศิริ เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นผิวจราจรเดิม	1,349	ตร.ม	-	-	7.00	9,443.00	9,443.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	67	ลบ.ม	467.00	31,289.00	99.00	6,633.00	37,922.00	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 กก./ตร.ซม.	202	ลบ.ม	1,766.00	356,732.00	306.00	61,812.00	418,544.00	
4	งานเหล็กตะแกรงวายเมด	1,349.00	ตร.ม	35.00	47,215.00	5.00	6,745.00	53,960.00	
5	งานเหล็ก RB 15 มม.	0.33	ตัน	16,771.00	5,534.00	4,100.00	1,353.00	6,887.00	
6	งานไม้แบบ 1 x 6 นิ้ว	51	ลบ.ฟ	560.00	28,560.00	-	-	28,560.00	
7	งานลวดผูกเหล็ก	1	กก.	45.00	45.00	-	-	45.00	
8	งานกระดาษชานอ้อย	2	แผ่น	350.00	700.00	-	-	700.00	
9	งานแอสฟัลต์อุดรอยต่อ	63	ลิตร	25.00	1,575.00	10.00	630.00	2,205.00	
						รวมเป็นเงิน		558,266.00	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %