

กำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
 ประเภท โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงสูงขนาด ๑๐ ลบ.ม.พร้อมระบบกรองน้ำ
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญลือ หมู่ที่ ๑ ต.เนินแจง อ. เมือง จ. อุทัยธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๔๖,๔๑๔.๖๘	๑.๓๐๗๔	๓๒๒,๑๖๒.๕๕	
๒	ประเภทงานสาธารณูปโภค	๓๘,๔๗๑.๐๐	๑.๓๐๗๔	๕๐,๒๙๖.๙๙	
๓	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	๓๘,๓๘๔.๐๐	๑.๐๗๐๐	๔๑,๐๗๐.๘๘	
๔	ประเภทงานระบบกรองน้ำ เงื่อนไข	๖๐,๑๗๙.๖๒	๑.๓๐๗๔	๗๘,๖๗๘.๘๓	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗.๐๐%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๒,๒๐๙.๒๔	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๔๙๒,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ(.....)ประธานกรรมการ

(นายไพศาล อ่ำทอง)

รอง ปลัด อบต.เนินแจง

ลงชื่อ(.....)กรรมการ

(นางมัทนา กาบเครือ)

นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

ลงชื่อ(.....)กรรมการ

(นางนันทา เกิดโคทรัพย์)

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาเทศบาลต.สูงขนาด ๑๐ ลบ.ม.พร้อมระบบกรองน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านบุญลือ ตำบลเนินแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา กอง กรม
 ประมาณราคาโดย นายชัยวัฒน์ ทาระคุณ ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายช่างโยธา กรม
 เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานฐานราก								
	งานดิน								
๑.๑	ขุดดินฐานราก - ถมดิน	๔	ลบ.ม.			๑๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	งานคอนกรีต ๑:๒:๔ (๔.๗๗ ลบ.ม.)								
๑.๒	ปูซีเมนต์บอร์ทดแลนด์	๓๐	ถ.	๑๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐		-	๓,๗๕๐.๐๐	
๑.๓	ทรายพยายาบ	๓	ลบ.ม.	๓๗๓.๐๐	๑,๑๑๙.๐๐	-	-	๑,๑๑๙.๐๐	
๑.๔	ทึ่มผสมคอนกรีต	๕	ลบ.ม.	๖๐๗.๐๐	๓,๐๓๕.๐๐		-	๓,๐๓๕.๐๐	
๑.๕	ค่าแรงงาน	๔.๗๗	ลบ.ม.	-	-	๓๐๘.๐๐	๑,๔๖๙.๑๖	๑,๔๖๙.๑๖	
๑.๖	งานเหล็ก (๓๗๕.๑๘ ก.ก.)								
๑.๗	เหล็กเส้นกลม SR ๒๔ ขนาด Ø ๖ มม.	๒๕	เส้น	๕๙.๐๐	๑,๔๗๕.๐๐		-	๑,๔๗๕.๐๐	
๑.๘	เหล็กเส้นกลม SR ๒๔ ขนาด Ø ๑๒ มม.	๓๖	เส้น	๑๘๗.๕๗	๖,๗๕๒.๕๒		-	๖,๗๕๒.๕๒	
๑.๙	ถาดผูกเหล็ก ๕ ก.ก.	๕	ก.ก.	๔๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	-	-	๒๒๕.๐๐	
๑.๑๐	แผ่นเหล็ก ขนาด ๒๕ x ๒๕ ซม.หนา ๑.๕ มม.	๔	แผ่น	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐		-	๑,๒๐๐.๐๐	
๑.๑๑	แผ่นเหล็ก ขนาด ๒๕ x ๒๕ ซม.หนา ๑.๕ มม.	๑๖	แผ่น	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐		-	๑,๖๐๐.๐๐	
๑.๑๒	น๊อตฝังหัวเสา ขนาด ๓/๔" ยาว ๐.๕๐ ม.	๑๖	ตัว	๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐		-	๖๔๐.๐๐	
๑.๑๓	ค่าแรงงาน	๑	แห่ง	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๒๔,๗๖๕.๖๘	