

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นอน.ถ 53-006 สายบ้านห้วยรอบ - ทัพไฟไหม้ หมู่ที่ 3 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปร๋อ ลี้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ประเภท งานทาง  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปร๋อ ลี้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านลานคา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปร๋อ ลี้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
 รหัสสายทาง อน.ถ 53-006  
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบมีรอยต่อตามยาว)

แบบเลขที่ ทถ-2-202

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ 3 มีนาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,410,000.00	1,410,000.00	
	เงินไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		1,410,000.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)		1,378,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,500.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 551.20 บาท/ตร.ม.

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นางเนาวรัตน์ ปานแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ




(นายสินสุข จาตุรเกียรติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกันยารัตน์ ภัทรจินดา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

กรรมการ

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น.ถ 53-006 สายบ้านห้วยรอบ - ทัพไฟไหม้ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน บ้านลานคา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รหัสสายทาง อน.ถ 53-006

ประมาณการ 3 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างพื้นทาง							
	- งานถากถางขนาดเบา	1,700.00	ตร.ม.	1.67	2,839.00	1.3624	2.27	3,867.85
	- งานทรายถมคันทาง	125.00	ลบ.ม.	232.07	29,008.75	1.3624	316.17	39,521.52
2	งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	2,500.00	ตร.ม.	381.61	954,025.00	1.3624	519.90	1,299,763.66
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง ( EXPANSIONTION JOINT)	50.00	ม.	61.57	3,078.50	1.3624	83.88	4,194.14
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	195.00	ม.	70.39	13,726.05	1.3624	95.89	18,700.37
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	500.00	ม.	43.47	21,735.00	1.3624	59.22	29,611.76
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	75.00	ลบ.ม.	144.44	10,833.00	1.3624	196.78	14,758.87
	รวมราคากลาง				1,035,245.30			1,410,418.17
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ						(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	1,410,000.00

(1) ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	1,035,245.30
(2) ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(3) ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4) Factor F (งานทาง)	=	1.3624
(5) Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(6) Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(7) Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(8) Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	1,410,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางเนาวรัตน์ ปานแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสินสุข จาตุรเกียรติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวกันยารัตน์ ภัทรจินดา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

กรรมการ