โครงการ ก่อสร้างท่อส่งน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ

แบบ ปร.4

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่.....

ประมาณการโดย นายนพฎล จันทวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
1	**งานขุดดิน - กลบดิน**								
1.1	ดินขุด-ถมดินคืน	102.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,098.00	10,098.00	
2	**งานวัสดุรองพื้นคอนกรีต**								
2.1	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	7.00	ลบ.ม.	467.29	3,271.03	99.00	693.00	3,964.03	
2.2	ปูนซีเมนต์ปอล์ตแลนด์	68.00	ถุง	133.17	9,055.56	-	-	9,055.56	
2.3	ทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	467.29	4,205.61	-	-	4,205.61	
2.4	หินย่อย เบอร์ 1 - 2	14.00	ลบ.ม.	514.02	7,196.28	-	-	7,196.28	
2.5	ค่าแรงงานผสมและเทคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	5,174.00	5,174.00	
2.6	เหล็กวายเมท ขนาด 4 มม.ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	128.00	ตร.ม.	25.00	3,200.00	5.00	640.00	3,840.00	
3	**งานคอนกรีตโครงสร้างบ่อพักน้ำ**								
3.1	ปูนซีเมนต์ปอล์ตแลนด์	7.00	ถุง	133.17	932.19	-	-	932.19	
3.2	ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	467.29	266.36	-	-	266.36	
3.3	หินย่อย เบอร์ 1 - 2	1.00	ลบ.ม.	514.02	514.02	-	-	514.02	
3.4	ค่าแรงงานผสมและเทคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	436.00	436.00	
4	**งานเหล็กเสริมคอนกรีตบ่อพักท่อระบายน้ำ**								
4.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.Ø 9 มม.	24.00	เส้น	85.00	2,040.00	14.00	336.00	2,376.00	
4.2	ลวดผูกเหล็ก	2.00	ก.ก.	38.94	77.88	-	-	77.88	
4.3	ฝาตะแกรงเหล็ก	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	240.00	1,440.00	6,240.00	
	ยกยอดไป				**35,558.93**		**18,817.00**	**54,375.93**	บาท

ขอนะ กมการ.....

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ