แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแว่น - หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหลวง (อน.ถ.๕๙-๐๐๑)

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่อบต.หนองหลวงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗,หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างทาง	๗๖๗,๐๗๕.๒๕	๑.๓๖๒๔	๑,๐๔๕,๐๖๓.๓๒	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑,๐๔๕,๐๖๓.๓๒	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๑,๐๔๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ = ๒,๐๖๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ = ๕๐๗.๒๘ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา/ตรวจสอบ

(นายศักรินทร์ แม้นพยัคฆ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประเสริฐ สินสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายไพโรจน์ คงสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแว่น - หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหลวง (อน.ถ.๕๙-๐๐๑) (จ่ายขาดเงินสะสม)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗,หมู่ที่ ๔

ขนาดผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายศักรินทร์ แม้นพยัคฆ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F(บาท)	ราคากลาง บาท
๑	งานท่อคสล.							
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานไหล่ทาง							
	- งานไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร	ลบ.ม.	๗๗.๒๕	๒๘๕.๐๐	๒๒,๐๑๖.๒๕	๑.๓๖๒๔	๓๘๘.๒๘	๒๙,๙๙๔.๙๔
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	ลบ.ม.	๑๐๓.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๐๘.๗๒	๔๒,๐๙๘.๑๖
	- งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	๒,๐๖๐.๐๐	๓๒๕.๐๐	๖๖๙,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๔๒.๗๘	๙๑๒,๑๒๖.๘๐
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	๒๐๖.๐๐	๗๘.๐๐	๑๖,๐๖๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๐๖.๒๗	๒๑,๘๙๑.๐๔
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	๕๑๕.๐๐	๕๓.๐๐	๒๗,๒๙๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๒.๒๑	๓๗,๑๘๖.๗๑
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	๘.๐๐	๑๖๒.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๒๐.๗๑	๑,๗๖๕.๖๗
				TOTAL	๗๖๗,๐๗๕.๒๕		TOTAL	๑,๐๔๕,๐๖๓.๓๒

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
(นายศักรินทร์ แม้นพยัคฆ์)
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นายประเสริฐ สินสุข)
ปลัด อบต.หนองหลวง

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายไพโรจน์ คงสุข)
นายก อบต.หนองหลวง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแว่น - หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหลวง (อน.ถ.๕๙-๐๐๑) (จ่ายขาดเงินสะสม)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗,หมู่ที่ ๔

ขนาดผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายศักรินทร์ แม้นพยัคฆ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	๗๖๗,๐๗๕.๒๕
ค่า Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๖๒๔
เป็นเงินค่างานประเมิณ	=	๑,๐๔๕,๐๖๓.๓๒
ป้ายโครงการ จำนวน ป้าย	=	-
ค่า Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง	=	-
เป็นเงินค่างานประเมิน	=	-
รวมเป็นเงินทั้งหมด	=	๑,๐๔๕,๐๖๓.๓๒
ขอปรับเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	=	๑,๐๔๕,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ ใช้ราคาน้ำมัน PTT (อำเภอเมือง) วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ น้ำมันดีเซลราคา ๒๕.๐๐ บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
(นายศักรินทร์ แม้นพยัคฆ์)
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นายประเสริฐ สินสุข)
ปลัด อบต.หนองหลวง

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายไพโรจน์ คงสุข)
นายก อบต.หนองหลวง