แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านดอนลังคา หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองแซง อำเภหันคา จังหวัดชัยนาท

ปริมาณงาน : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,340.00	1.79	2,398.60	1.3607	2.43	3,256.20	
2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (ลูกรัง) หนา 10 ซม.	ตร.ม.	3,350.00	11.44	38,324.00	1.3607	15.56	52,126.00	
3	งานลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	503.00	367.37	184,787.11	1.3607	499.88	251,439.64	
4	งานรองทรายใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	134.00	406.86	54,519.24	1.3607	553.61	74,183.74	
5	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,680.00	336.62	902,141.60	1.3607	458.03	1,227,520.40	
6	งานรอยต่อตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	210.36	1,682.88	1.3607	286.23	2,289.84	
7	งานรอยต่อตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	256.00	154.79	39,626.24	1.3607	210.62	53,918.72	
8	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	134.00	246.83	33,075.22	1.3607	335.86	45,005.24	
9	งานท่อ คอร. มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	ม.	8.00	1,115.74	8,925.92	1.3607	1,518.18	12,145.44	
10	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ1	ชุด	1.00	17,020.00	17,020.00	1.3607	23,159.11	23,159.11	
วันที่	**สิงหาคม 2565** **ราคาน้ำมันดีเซล B7 อ.เมืองชัยนาท 35.16 บาท/ลิตร**	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**			**1,282,500.81**	**รวมราคากลาง**		**1,745,044.33**	**(บาท)**

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	**462,543.52**

สืบเอก.....

(ทรงศักดิ์ ศรไชย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายเอนก หนูเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายปิยะพงษ์ แตงโสภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านดอนลังคา หมู่ที่ 6

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแซง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,749,000.- บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านดอนลังคา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 670 เมตร สูง 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 1,745,044.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6.2 -

6.3 -

6.4 -

6.5 -

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	สิบเอก ทรงศักดิ์ ศรไชย	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
7.2	นายเอนก หนูเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
7.3	นายปิยะพงษ์ แตงโสภา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ