

ราคากลาง ก่อสร้างสายบริเวณทางแยกบ้านนางภคพร วิทยา ถึงบ้านนายสมนึก จงเขตรกิจ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 28 ต.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,058,896.22	1,058,896.22	
	เงินไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- คอกเบี้ยเงินกู้ 6%			
	- คอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		1,058,896.22	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)		1,050,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,000.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 525.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายครรชิต คุ้มไพบรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนที ไททอง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกรกรณ์เกียรติ เอี้ยวสกุล)

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ


แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ป1ร.4  
 โครงการ ก่อสร้างสายบริเวณทางแยกบ้านนางภคพร วิทยา ถึงบ้านนายสมนึก จงเขตรกิจ  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x0.40 จำนวน 3 ช่อง พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  
 ประมาณการ วันที่ 28 มิ.ย. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างพื้นฐาน							
	- งานดินถม	284.00	ลบ.ม.	40.90	11,615.60	1.3624	55.72	15,825.09
	- งานถาดกลางขนาดเบา	2,650.00	ตร.ม.	1.67	4,425.50	1.3624	2.27	6,029.30
	- งานทรายถมคันทาง	100.00	ลบ.ม.	206.20	20,620.00	1.3624	280.92	28,092.68
	- งานวางท่อระบายน้ำ 0.40 x 0.40 ม.	25.00	เมตร	710.87	17,771.65	1.3624	968.48	24,212.09
2	งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	2,000.00	ตร.ม.	331.85	663,705.00	1.3624	452.11	904,231.69
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	84.00	ม	92.95	7,807.80	1.3624	126.63	10,637.34
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	116.00	ม	101.66	11,792.56	1.3624	138.50	16,066.18
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	510.00	ม	43.90	22,389.00	1.3624	59.80	30,502.77
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	97.50	ลบ.ม	175.40	17,101.50	1.3624	238.96	23,299.08
	รวมราคากลาง				777,228.61			1,058,896.22
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							(หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสองสต) 1,058,896.22

(1) ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	777,228.61
(2) ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(3) ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4) Factor F (งานทาง)	=	1.3624
(5) Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
(6) Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
(7) Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	1.3624
(8) Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	1,058,896.22

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นายจรชิต คุ่มไพร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายธนธิ โทนทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายกรณณ์เกียรติ เอี่ยมสกุล)