

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4/1

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 150.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปากบ่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

แบบแปลน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางกำหนด แบบเลขที่ ..... จำนวน ..... แผ่น

ประมาณราคาโดย นายธนวรรณ ปัทมกรวิโรจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล							
	1.1 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว	150.00	เมตร	2,050.00	307,500.00	-	-	307,500.00
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532				-			-
	1.2 งานติดตั้งชุดปิดปากบ่อบาดาล	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00
	ขนาด Ø 6 นิ้ว (ชนิด PVC)							
	รวมเป็นเงินงานขุดเจาะบ่อบาดาล				-			310,600.00
2	งานครุภัณฑ์							-
	2.1 เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์							
	2.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
	2.3 ท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	15.00	ท่อน	251.00	3,765.00	-	-	3,765.00
	ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร							
	รวมเป็นเงินงานครุภัณฑ์							37,765.00
3	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์และทดสอบน้ำ							
	3.1 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน	1.00	จุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	3.2 งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยใช้	1.00	บ่อ	3,810.00	3,810.00	-	-	3,810.00
	เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ(well-logging)							
	3.3 การสูบน้ำทดสอบปริมาตรน้ำระยะ	1.00	บ่อ	8,300.00	8,300.00			8,300.00
	เวลาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง							
	รวมเป็นเงินงานสำรวจธรณีฟิสิกส์							13,710.00

ลงชื่อ.....  
 (นายธนวรรณ ปัทมกรวิโรจน์) ผู้ประมาณราคา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง